



**Администрация
Лыковского муниципального округа
Нижегородской области**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.07.2024

№ 1332

**Об утверждении Правил землепользования и застройки
Лыковского муниципального округа Нижегородской области
в части территории административно-территориального
образования Трофимовский сельсовет**

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 23.1 Закона Нижегородской области от 08.04.2008 № 37 «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», Уставом Лыковского муниципального округа Нижегородской области, постановлением администрации Лыковского муниципального округа Нижегородской области от 19.07.2021 № 974 «О подготовке проекта генерального плана и проекта правил землепользования и застройки Лыковского муниципального округа Нижегородской области, включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости, в части территории административно-территориального образования Трофимовский сельсовет» (в редакции постановления администрации Лыковского муниципального округа Нижегородской области от 07.09.2021 №1385), постановлением администрации Лыковского муниципального округа Нижегородской области от 22.06.2021 № 869 «О создании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам градостроительной деятельности Лыковского муниципального округа Нижегородской области», учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 16.05.2024, решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам градостроительной деятельности Лыковского муниципального округа Нижегородской области (протокол от 18.06.2024 № 13), администрация Лыковского муниципального округа **п о с т а н о в л я е т**:


1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки Лыковского муниципального округа Нижегородской области в части территории административно-территориального образования Трофимовский сельсовет (далее – Правила).

2. Отделу организационно-кадровой работы администрации Лыковского муниципального округа Нижегородской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Приволжская правда» и размещение его на официальном сайте администрации Лыковского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Сектору архитектуры и градостроительства администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области не позднее чем по истечении десяти дней с даты официального опубликования настоящего постановления обеспечить размещение Правил в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ.

Исполняющий обязанности
главы местного самоуправления



Н.Н.Манасов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Лысковского муниципального
округа Нижегородской области
от _____ № _____
09.07.2024 1332

**ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ**

**ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**В ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТРОФИМОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

(далее - Правила)

Часть I. Порядок применения и внесения изменений в
Правила землепользования и застройки

Часть II. Карта градостроительного зонирования

Содержание

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ	3
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах	3
Статья 2. Основные принципы законодательства о градостроительной деятельности.....	8
Статья 3. Отношения, регулируемые законодательством о градостроительной деятельности.	8
Статья 4. Субъекты градостроительных отношений.....	9
Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления муниципального округа в области градостроительной деятельности	9
Статья 6. Назначение и содержание Правил	10
Статья 7. Комиссия по подготовке проекта Правил.....	12
Статья 8. Порядок подготовки проекта Правил.....	13
Статья 9. Порядок утверждения Правил	14
Статья 10. Порядок внесения изменений в Правила	15
Статья 11. Об изменении видов разрешенного использования.....	18
Статья 12. Назначение, виды документации по планировке территории	19
Статья 13. Общие требования к документации по планировке территории.....	20
Статья 14. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории	21
Статья 15. Проект планировки территории.....	22
Статья 16. Проект межевания территории	23
Статья 17. Особенности подготовки документации по планировке территории	25
Статья 18. Цели комплексного развития территории	26
Статья 19. Виды комплексного развития территории.....	27
Статья 20. Решение о комплексном развитии территории	28
Статья 21. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей	30
Статья 22. Подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков	32
Статья 23. Общие положения об общественных обсуждениях и публичных слушаниях.....	34
Статья 24. Общие положения о сносе объектов капитального строительства	39
Статья 25. Осуществление сноса объекта капитального строительства	40
Статья 26. Особенности сноса самовольных построек или приведения их в соответствие с установленными требованиями.....	43
Статья 27. Особенности сноса объектов капитального строительства, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, или приведения таких объектов капитального строительства в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зон с особыми условиями использования территорий	46
ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ	48
Статья 28. Виды и состав территориальных зон.....	48
Статья 29. Порядок установления территориальных зон	48
Статья 30. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования территории.....	48
Статья 31. Охранные зоны	49
Статья 32. Санитарно-защитные зоны.....	51
Статья 33. Водоохранные зоны	52
Статья 34. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.....	54
Статья 35. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.....	55
Приложение к части II: Карта градостроительного зонирования территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области в части территории административно-территориального образования Трофимовский сельсовет. Карта зон с особыми условиями использования территории (М 1:20000, М 1:5000)	

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Правила землепользования и застройки Лысковского муниципального округа Нижегородской области (далее – Правила) являются нормативным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, Уставом Лысковского муниципального округа Нижегородской области, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития Лысковского муниципального округа Нижегородской области, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах

Понятия, используемые в Правилах, применяются в следующем значении в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами и иными нормативными документами.

Арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды.

Водоохранная зона – территория, примыкающая к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

Земельные участки общего пользования – участки, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными

объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон, регламенты территориальных зон не распространяются на земельные участки общего пользования.

Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами. Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.

Землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования.

Землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - процент, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

Нежилое здание общественного назначения – здание с помещениями общественного назначения, в котором назначение помещения зависит от вида разрешенного использования земельного участка. Применяется для видов разрешенного использования с кодами 2.7, 3.0.

Некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений).

Нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с настоящим Кодексом в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в ГрК РФ, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства ГрК РФ, в равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации.

Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов регионального значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской Федерации.

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, муниципальных округов, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального округа, подлежащих отображению на генеральном плане муниципального округа, определяются законом субъекта Российской Федерации.

Отступ здания, сооружения от границ земельного участка – расстояние между границей земельного участка и стеной (или выступающими более чем на 1 метр от стены конструкциями) здания, сооружения.

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, арендаторы, землепользователи и землевладельцы.

Прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования.

Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонт.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно документами перспективного развития электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа, разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального округа на основании утвержденного в порядке, установленном ГрК РФ, генерального плана муниципального округа, и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального округа на основании утвержденного в порядке, установленном ГрК РФ, генерального плана муниципального округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана). Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального округа, разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального округа на основании утвержденного в порядке, установленном ГрК РФ, генерального плана муниципального округа, и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации.

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, зданием, сооружением и другим недвижимым имуществом. Выделяют **частный сервитут** и **публичный сервитут**. Частный сервитут устанавливается на основании договора между собственником земельного участка и пользователем сервитута. **Публичный сервитут** устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. Сервитуты подлежат обязательной государственной регистрации.

Снос объекта капитального строительства - ликвидация объекта капитального строительства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его частей.

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Территориальные зоны – территории, для которых правилами землепользования и застройки определены границы и регламенты их использования.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Уведомление о планируемом строительстве – документ, удостоверяющий планируемое строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Этажность – количество этажей в зданиях. При определении этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе мансардный, технический и

цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее, чем на 2 метра. При определении этажности здания не учитываются отдельные технические помещения (машинные отделения лифтов, котельные и т.п.), а также аттиковые элементы архитектурной композиции, являющиеся помещениями второго уровня или вторым светом последнего этажа, не превышающими 20% площади последнего этажа.

Помимо понятий, приведенных в настоящей статье, в Правилах используются иные понятия ГрК РФ, Земельного кодекса Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области, связанных с регулированием землепользования и застройки.

Статья 2. Основные принципы законодательства о градостроительной деятельности

Законодательство о градостроительной деятельности и изданные в соответствии с ним нормативные правовые акты основываются на следующих принципах:

- 1) обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории;
- 2) обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
- 3) обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения;
- 4) осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории;
- 5) участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия;
- 6) ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
- 7) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов;
- 8) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам;
- 9) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- 10) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий;
- 11) единство требований к порядку осуществления взаимодействия субъектов градостроительных отношений, указанных в статье 5 ГрК РФ;
- 11) ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельности;
- 12) возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим лицам в результате нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в полном объеме.

Статья 3. Отношения, регулируемые законодательством о градостроительной деятельности

1. Законодательство о градостроительной деятельности регулирует отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства, их реконструкции, капитальному ремонту, сносу, а также по эксплуатации зданий, сооружений (далее - градостроительные отношения).

2. К отношениям, связанным с принятием мер по обеспечению безопасности строительства, эксплуатации зданий, сооружений, сноса объектов капитального строительства, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий при осуществлении градостроительной деятельности, нормы законодательства о градостроительной деятельности применяются, если данные отношения не урегулированы законодательством

Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений, законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов, законодательством Российской Федерации об использовании атомной энергии, техническими регламентами.

3. К градостроительным отношениям применяется земельное, лесное, водное законодательство, законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иное законодательство Российской Федерации, если данные отношения не урегулированы законодательством о градостроительной деятельности.

4. К отношениям, связанным с приобретением, утратой статуса саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, определением правового положения указанных саморегулируемых организаций, осуществлением ими деятельности, установлением порядка осуществления саморегулируемой организацией контроля за деятельностью своих членов и применением саморегулируемой организацией мер дисциплинарного воздействия к своим членам, порядка осуществления государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций, применяется гражданское законодательство, в том числе Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», если данные отношения не урегулированы ГрК РФ.

5. К отношениям, связанным с созданием искусственных земельных участков и строительством объектов капитального строительства на таких земельных участках, применяется законодательство о градостроительной деятельности с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. К отношениям, связанным со сбором и обработкой информации, необходимой для определения сметной стоимости строительства, законодательство Российской Федерации о коммерческой и иной охраняемой законом тайне применяется с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Статья 4. Субъекты градостроительных отношений

1. Субъектами градостроительных отношений являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, физические и юридические лица.

2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в градостроительных отношениях выступают соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления муниципального округа в области градостроительной деятельности

1. К полномочиям органов местного самоуправления Лысковского муниципального округа в области землепользования и градостроительной деятельности относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципального округа;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа

3) утверждение правил землепользования и застройки муниципального округа;

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального округа в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

6) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;

7) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;

8) подготовка градостроительного плана земельного участка;

9) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности;

10) ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на территории округа, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

11) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

12) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального округа;

13) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

14) принятие решений о комплексном развитии территорий в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

15) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

16) осуществление муниципального земельного контроля;

17) предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, гражданам, имеющим двух детей, молодым семьям для индивидуального жилищного строительства, а также земельных участков, предоставляемых для строительства объектов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

18) иные полномочия, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа федеральными законами и принимаемые в соответствии с ними законами Нижегородской области, Уставом Лысковского муниципального округа и решениями Совета депутатов Лысковского муниципального округа.

Статья 6. Назначение и содержание Правил

1. Правила в соответствии с ГрК РФ и Земельным кодексами Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальными правовыми актами Лысковского муниципального округа содержат основные положения регулирования вопросов землепользования и застройки и их систематизацию, которые основаны на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах Лысковского муниципального округа на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон.

2. Правила обязательны для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, также должностными лицами,

осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность на территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области.

3. Правила разработаны в целях:

- 1) создания условий для устойчивого развития территории Лысковского муниципального округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
- 2) создания условий для планировки территорий Лысковского муниципального округа;
- 3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
- 4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

4. Правила включают в себя:

- 1) порядок их применения и внесения изменений в Правила;
- 2) карту градостроительного зонирования;
- 3) градостроительные регламенты.

5. Порядок применения Правил и внесения в них изменений включает в себя положения:

- 1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления Лысковского муниципального округа Нижегородской области и исполнительными органами государственной власти Нижегородской области;
- 2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
- 3) о подготовке документации по планировке территории;
- 4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
- 5) о внесении изменений в Правила;
- 6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

6. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы населенных пунктов, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Указанные границы могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.

6.1. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексное развитие территории. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте. В отношении таких территорий заключается один или несколько договоров о комплексном развитии территории.

6.2. На карте градостроительного зонирования отображаются территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства. Границы таких территорий могут не совпадать с границами территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.

7. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

- 1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- 2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
 - 2.1) требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства;
- 3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для

населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

7.1. Обязательным приложением к правилам землепользования и застройки являются сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Органы местного самоуправления Лысковского муниципального округа также вправе подготовить текстовое описание местоположения границ территориальных зон. Формы графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон, требования к точности определения координат характерных точек границ территориальных зон, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

7.2 Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства включают в себя требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом РФ.

Статья 7. Комиссия по подготовке проекта Правил

1. Комиссия по подготовке проекта Правил Лысковского муниципального округа Нижегородской области (далее – Комиссия) создается для обеспечения выполнения задач градостроительного зонирования и обеспечения устойчивого развития территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, если иное не предусмотрено ГрК РФ, законами и нормативно-правовыми актами Нижегородской области.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Нижегородской области.

3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области.

4. Комиссия:

- 1) обеспечивает подготовку проекта Правил;
- 2) обеспечивает подготовку внесения изменений в Правила;
- 3) обеспечивает предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- 4) обеспечивает предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. В целях реализации полномочий Комиссия имеет право запрашивать и получать необходимые для работы материалы и сведения по рассматриваемому вопросу.

6. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины от установленного числа членов Комиссии.

7. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. В заседаниях комиссии могут принимать участие эксперты, специалисты, представители органов местного самоуправления и

представители иных заинтересованных сторон. Решение о необходимости участия перечисленных лиц принимается председателем Комиссии.

Председатель Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки назначается из числа представителей исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, входящих в состав Комиссии.

Статья 8. Порядок подготовки проекта Правил

1. Подготовка проекта Правил может осуществляться применительно ко всей территории муниципального округа, а также к частям территории муниципального округа с последующим внесением в Правила изменений, относящихся к другим частям территорий муниципального округа.

2. Подготовка проекта Правил осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, сведений Единого государственного реестра недвижимости, сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, заключения о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

2.1. При подготовке Правил в части установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов должна быть обеспечена возможность размещения на территории муниципального округа, предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

3. Применительно к части территории муниципального округа подготовка проекта Правил может осуществляться при отсутствии генерального плана муниципального округа.

4. Решение о подготовке проекта Правил принимается главой местного самоуправления Лысковского муниципального округа с установлением порядка и сроков проведения работ по подготовке Правил, иных положений, касающихся организации указанных работ.

5. Глава местного самоуправления не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта Правил обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения на официальном сайте администрации Лысковского муниципального округа в сети «Интернет».

6. В указанном в части 4 настоящей статьи сообщении о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки указываются:

- 1) состав и порядок деятельности Комиссии;
- 2) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил;
- 3) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил;
- 4) иные вопросы организации работ.

7. Орган местного самоуправления Лысковского муниципального округа осуществляет проверку проекта Правил, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану муниципального округа, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования субъекта Российской Федерации, схемам территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

8. По результатам указанной в части 7 настоящей статьи проверки орган местного самоуправления Лысковского муниципального округа направляет проект Правил главе местного самоуправления Лысковского муниципального округа или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 7 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.

9. Глава местного самоуправления Лысковского муниципального округа принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

10. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Правил проводятся в порядке, определяемом Уставом Лысковского муниципального округа и в соответствии со статьями 5.1 и 28 ГрК РФ и с частями 11 и 12 настоящей статьи.

11. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не более одного месяца со дня опубликования такого проекта.

12. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию.

13. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил Комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект Правил и представляет указанный проект главе местного самоуправления Лысковского муниципального округа. Обязательными приложениями к проекту Правил являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с ГрК РФ не требуется.

14. Глава местного самоуправления Лысковского муниципального округа в течение десяти дней после представления ему проекта Правил и указанных в части 13 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение об утверждении Правил (в случае принятия нормативного правового акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации об утверждении правил землепользования и застройки местной администрацией), о направлении указанного проекта в представительный орган местного самоуправления Лысковского муниципального округа или об отклонении проекта Правил и о направлении их на доработку с указанием даты его повторного представления.

Статья 9. Порядок утверждения Правил

1. Правила утверждаются представительным органом местного самоуправления или, если это предусмотрено законодательством субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности, местной администрацией, за исключением случаев, предусмотренных статьей 63 ГрК РФ. Обязательными приложениями к Правилам являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с ГрК РФ не требуется.

2. Представительный орган местного самоуправления Лысковского муниципального округа по результатам рассмотрения проекта Правил и обязательных приложений к нему может утвердить Правила или направить проект Правил главе местной администрации на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту, за исключением случаев, если утверждение Правил осуществляется местной администрацией в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности.

3. Правила подлежат опубликованию на сайте администрации Лысковского муниципального округа в сети «Интернет».

3.1. Утвержденные Правила подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты утверждения указанных Правил.

4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении Правил в судебном порядке.

5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении Правил в судебном порядке в случае несоответствия Правил законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования

двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования субъекта Российской Федерации, утвержденным до утверждения Правил.

6. Правила устанавливающие градостроительные регламенты применительно к земельным участкам, включенным в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенных пунктов не было связано с использованием лесов), могут быть утверждены не ранее чем по истечении одного года со дня включения указанных земельных участков в границы населенных пунктов.

Статья 10. Порядок внесения изменений в Правила

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 ГрК РФ, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие Правил генеральному плану Лысковского муниципального округа, возникшее в результате внесения в такой генеральный план изменений;

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах муниципального округа;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

3.1) несоответствие сведений о местоположении границ населенных пунктов (в том числе в случае выявления пересечения границ населенного пункта (населенных пунктов) с границами земельных участков), содержащихся в документах территориального планирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных населенных пунктов, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия;

6) принятие решения о комплексном развитии территории;

7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципального округа;

8) несоответствие сведений о границах территориальных зон, содержащихся в правилах землепользования и застройки, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных территориальных зон, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон.

3. Предложения о внесении изменений в Правила в Комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления Лысковского муниципального округа в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления Лысковского муниципального округа в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории округа;

4.1) органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципального округа;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, оператором комплексного развития территории, лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принятого Правительством Российской Федерации;

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, оператором комплексного развития территории, лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принятого высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, главой местной администрации, а также в целях комплексного развития территории по инициативе правообладателей.

3.1. В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 ГрК РФ возможность размещения на территориях муниципального округа, предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения Лысковского муниципального округа (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления Лысковского муниципального округа направляют главе местного самоуправления Лысковского муниципального округа требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения указанных объектов.

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава местного самоуправления Лысковского муниципального округа, обеспечивает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения, указанного в части 3.1 настоящей статьи требования.

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в

правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения Комиссии не требуются.

3.4. В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 ГрК РФ, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.

3.5. Внесение изменений в Правила в связи с обнаружением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципального округа, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местного самоуправления Лысковского муниципального округа.

4.1. Проект о внесении изменений в Правила, предусматривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению Комиссией не подлежит.

5. Глава местного самоуправления Лысковского муниципального округа с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

5.1. В случае, если утверждение изменений в Правила осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о внесении изменений в Правила, направленный в представительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием.

6. Глава местного самоуправления Лысковского муниципального округа после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, указанного в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении изменений в Правила. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, может быть обжаловано главой местного самоуправления Лысковского муниципального округа в суд.

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления Лысковского муниципального округа уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ, не допускается внесение в Правила изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, границ населенных пунктов, направляет главе местного самоуправления

Лысковского муниципального округа требование об отображении в Правилах границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, границ населенных пунктов, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в Правила глава местного самоуправления Лысковского муниципального округа обязан обеспечить внесение изменений в Правила путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в Правила в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 настоящей статьи, не требуется.

10. Срок уточнения Правил в соответствии с частью 9 настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в Правила.

11. В случае изменения описания местоположения границ территориальной зоны (территориальных зон) в связи с устранением пересечения указанных границ с границами земельных участков орган местного самоуправления Лысковского муниципального округа обеспечивает в порядке, установленном частями 3.2 и 3.3 настоящей статьи, внесение изменений в Правила путем приведения их в соответствие со сведениями, указанными в уведомлении, направленном органом регистрации прав.

Статья 11. Об изменении видов разрешенного использования

Виды разрешенного использования земельных участков устанавливаются градостроительным регламентом, содержащимся в Правилах, путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации любой вид разрешенного использования из предусмотренных градостроительным зонированием территорий видов выбирается правообладателем земельного участка в соответствии с Земельным кодексом РФ и законодательством о градостроительной деятельности. Правообладателем земельного участка по правилам, предусмотренным федеральным законом, может быть получено разрешение на условно разрешенный вид разрешенного использования.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются соответствующим правообладателем самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

Пунктом 17 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации закреплен запрет на изменение вида разрешенного использования земельного участка, предоставленного по результатам торгов.

В отношении земельных участков, предоставленных в аренду без проведения торгов, требование земельным законодательством Российской Федерации не установлено.

Вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка, предоставленного в аренду без проведения торгов, решается с учетом всех обстоятельств, при которых соответствующий договор аренды был заключен.

Арендатор земельного участка, предоставленного без проведения торгов, выбирает вид разрешенного использования земельного участка из числа видов, предусмотренных градостроительным регламентом, в целях смены деятельности, осуществляемой с использованием имущества, которое находится в собственности арендатора земельного участка и расположено на таком земельном участке, при условии приведение договора аренды земельного участка в соответствие с состоявшимся изменением вида разрешенного использования земельного участка.

В соответствии с частью 2 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.

Какие-либо ограничения относительно вида предпринимательской деятельности не установлены, кроме размещения в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Наличие в жилом доме помещений, которые могут использоваться для предпринимательской деятельности, не противоречит действующему законодательству и не требует изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного под жилым домом.

Не допускается изменять вид разрешенного использования земельного участка, переданного в аренду, в одностороннем порядке

Самостоятельное изменение арендатором вида разрешенного использования земельного участка из числа видов, предусмотренных градостроительным регламентом, не допускается в том случае, когда участок предоставлялся в аренду для определенного вида использования.

Если земельный участок находится в зоне застройки многоэтажными жилыми домами, это не означает, что любое лицо, получившее его в аренду с одним видом разрешенного использования (для строительства и дальнейшей эксплуатации административного здания), может по своему усмотрению выбрать другой вид разрешенного использования (для строительства и дальнейшей эксплуатации многоквартирного жилого дома), изменить его и использовать участок по своему усмотрению без волеизъявления собственника (решения соответствующего уполномоченного органа). Произвольное, не основанное на нормах действующего законодательства и противоречащее условиям договора изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается.

Арендодатель не имеет права в одностороннем порядке изменять вид разрешенного использования земельного участка, переданного в аренду. При решении вопроса о возможности изменить вид разрешенного использования земельного участка, который указан в договоре, арендодатель должен руководствоваться установленным порядком предоставления земельных участков для тех или иных целей использования. Арендатор не вправе изменять договор в одностороннем порядке и не может обязать арендодателя изменить вид разрешенного использования арендованного земельного участка. Воля арендатора как обладателя обязательственного права, направленная на использование земельного участка иначе, нежели установлено в договоре, в том числе с изменением вида разрешенного использования этого участка, не является абсолютной и не может ущемлять права собственника земельного участка. права.

Статья 12. Назначение, виды документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда;

7) планируется осуществление комплексного развития территории.

8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

3. Видами документации по планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.

4. Применительно к территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 ГрК РФ.

5. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

6. Особенности подготовки документации по планировке территории садоводства или огородничества устанавливаются Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статья 13. Общие требования к документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных Правилами территориальных зон и (или) установленных генеральным планом Лысковского муниципального округа функциональных зон, территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.

2. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4. Состав и содержание документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 14. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, предусмотренных в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

2. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

3. Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также форма и порядок их представления устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории выполняются в целях получения:

1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой осуществляется подготовка такой документации, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования указанной территории;

2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления границ земельных участков;

3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий (далее - инженерная подготовка), инженерной защите и благоустройству территории.

5. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания лица, принявшего решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии с ГрК РФ, в зависимости от вида и назначения объектов капитального строительства, размещение которых планируется в соответствии с такой документацией, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, степени изученности указанных условий.

6. Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки документации по планировке территории, могут быть использованы для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, размещаемых в соответствии с указанной документацией.

Статья 15. Проект планировки территории

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии;

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий муниципального округа с отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с ГрК РФ;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

12) обоснование очередности планируемого развития территории;

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

5. В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статья 16. Проект межевания территории

1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной Правилами территориальной зоны и (или) границах установленной генеральным планом Лысковского муниципального округа функциональной зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных ГрК РФ;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с ГрК РФ для территориальных зон.

6. На чертежах межевания территории отображаются:

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.

6.1. При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий;

3) местоположение существующих объектов капитального строительства;

4) границы особо охраняемых природных территорий;

5) границы территорий объектов культурного наследия;

6) границы лесничеств, участков лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с ГрК РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.

9. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам,

установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

11. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

Статья 17. Особенности подготовки документации по планировке территории

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Лысковского муниципального округа, за исключением случаев, указанных в частях 2-4.2 и 5.2 статьи 45 ГрК РФ, принимается органом местного самоуправления муниципального округа по инициативе указанных органов либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, принятие органом местного самоуправления Лысковского муниципального округа решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте администрации Лысковского муниципального округа в сети «Интернет».

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления сельского Лысковского муниципального округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

3.1. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10 статьи 45 ГрК РФ, и направляют ее для утверждения в орган местного самоуправления Лысковского муниципального округа.

4. Орган местного самоуправления Лысковского муниципального округа в течение двадцати рабочих дней со дня поступления документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с ГрК РФ органом местного самоуправления Лысковского муниципального округа, осуществляет проверку такой документации на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 ГрК РФ. По результатам проверки указанные органы обеспечивают рассмотрение документации по планировке территории на общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняют такую документацию и направляют ее на доработку.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается в соответствии с ГрК РФ органам местного самоуправления Лысковского муниципального округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

5.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 ГрК РФ, а также в случае, если проект планировки территории и проект межевания территории подготовлены в отношении:

1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

5.2. В случае внесения изменений в указанные в части 5 настоящей статьи проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к таким утверждаемым частям.

6. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 ГрК РФ, с учетом положений настоящей статьи.

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей Лысковского муниципального округа об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа Лысковского муниципального округа и не может быть менее четырнадцати дней и более тридцати дней.

8. Орган местного самоуправления Лысковского муниципального округа с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в срок, указанный в части 4 настоящей статьи.

9. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 ГрК РФ. В иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается.

10. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте администрации Лысковского муниципального округа в сети «Интернет».

Статья 18. Цели комплексного развития территории

1. Целями комплексного развития территории являются:

1) обеспечение сбалансированного и устойчивого развития Лысковского муниципального округа путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства;

2) обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий граждан, в соответствии с указами Президента Российской Федерации, национальными проектами, государственными программами;

3) создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройства территорий Лысковского муниципального округа, повышения территориальной доступности таких инфраструктур;

4) повышение эффективности использования территорий Лысковского муниципального округа, в том числе формирование комфортной городской среды, создание мест обслуживания и мест приложения труда;

5) создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования обновления застроенных территорий.

2. Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с положениями ГрК РФ, а также с гражданским законодательством, жилищным законодательством, земельным

законодательством, законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, законодательством в области охраны окружающей среды.

Статья 19. Виды комплексного развития территории

1. Виды комплексного развития территории:

1) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены многоквартирные дома, указанные в части 2 настоящей статьи (далее - комплексное развитие территории жилой застройки);

2) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены объекты капитального строительства, указанные в части 4 настоящей статьи (далее - комплексное развитие территории нежилой застройки);

3) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены земельные участки, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе с расположенными на них объектами капитального строительства, при условии, что такие земельные участки, объекты капитального строительства не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитутов, публичных сервитутов (далее - комплексное развитие незастроенной территории);

4) комплексное развитие территории, осуществляемое по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости (далее - комплексное развитие территории по инициативе правообладателей).

2. Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отношении застроенной территории, в границах которой расположены:

1) многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

2) многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Такие критерии устанавливаются исходя из одного или нескольких следующих требований:

а) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыша, стены, фундамент) превышает определенное субъектом Российской Федерации значение;

б) совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

в) многоквартирные дома построены в период индустриального домостроения, определенный субъектом Российской Федерации, по типовым проектам, разработанным с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий;

г) многоквартирные дома находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии. Порядок признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;

д) в многоквартирных домах отсутствуют централизованные системы инженерно-технического обеспечения, определенные субъектом Российской Федерации.

3. В границы территории, в отношении которой принимается решение о комплексном развитии территории жилой застройки, могут быть включены земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не указанные в части 2 настоящей

статьи, при условии, что такие земельные участки и (или) объекты недвижимого имущества расположены в границах элемента планировочной структуры муниципального округа, в котором расположены многоквартирные дома, указанные в части 2 настоящей статьи.

4. Комплексное развитие территории нежилой застройки осуществляется в отношении застроенной территории, в границах которой расположены земельные участки:

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании адресных программ, утвержденных высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и характеристики расположенных на них объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки;

4) на которых расположены объекты капитального строительства, являющиеся в соответствии с гражданским законодательством самовольными постройками.

5. В границы территории, в отношении которой принимается решение о комплексном развитии территории нежилой застройки, могут быть включены земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не указанные в части 4 настоящей статьи, при условии, что такие земельные участки и (или) объекты недвижимого имущества расположены в границах одного элемента планировочной структуры с земельными участками, предусмотренными частью 4 настоящей статьи.

6. При осуществлении комплексного развития территории нежилой застройки в границы такой территории не могут быть включены многоквартирные дома, дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома, иные объекты капитального строительства, расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства.

7. Земельные участки, находящиеся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки или решение о комплексном развитии территории нежилой застройки, и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории в порядке, установленном земельным законодательством, если иное не предусмотрено ГрК РФ и Жилищным кодексом РФ.

8. Включение в границы территории, в отношении которой решение о ее комплексном развитии принимается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или главой местной администрации муниципального образования, земельных участков, предназначенных для размещения объектов федерального значения в соответствии с документацией по планировке территории, земельных участков, на которых расположены такие объекты, не допускается, за исключением случаев, установленных настоящей частью. Включение в границы указанной территории таких земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, допускается по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 20. Решение о комплексном развитии территории

1. В решение о комплексном развитии территории включаются:

1) сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей комплексному развитию;

2) перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома;

3) предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории;

4) сведения о самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или о реализации такого решения юридическими лицами, определенными Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации;

5) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории, в отношении которой принимается такое решение. Перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории, определяется субъектом Российской Федерации. Указанные основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные параметры разрешенного строительства могут не соответствовать основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и (или) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки. В этом случае внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в соответствии с частью 3.4 статьи 33 ГрК РФ;

6) перечень объектов культурного наследия, подлежащих сохранению в соответствии с законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия при реализации такого решения (при наличии указанных объектов);

6.1) сведения о документации по планировке территории, в соответствии с которой осуществляется ее комплексное развитие (при наличии такой документации);

7) иные сведения, определенные Правительством Российской Федерации, нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

2. Решение о комплексном развитии территории может предусматривать необходимость строительства на территории, подлежащей комплексному развитию, многоквартирного дома (домов) или дома (домов) блокированной застройки, в которых все жилые помещения или указанное в таком решении минимальное количество жилых помещений соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, и (или) строительство наемного дома.

3. Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки подлежит размещению:

1) на официальном сайте высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сети «Интернет» в случае подготовки такого проекта уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;

2) на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в сети «Интернет» и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений, публичных слушаний с использованием сети «Интернет», либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - информационные системы);

3) на информационных стендах (информационных щитах), оборудованных около здания местной администрации, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен проект решения о комплексном развитии территории.

4. Решение о комплексном развитии территории жилой застройки принимается в срок не более чем тридцать дней со дня окончания срока, установленного нормативным правовым актом

субъекта Российской Федерации для проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 65 ГрК РФ.

5. Указанные в части 4 настоящей статьи и включенные в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки многоквартирные дома, общие собрания собственников помещений в которых не были проведены в установленный для этого срок, включаются в решение о комплексном развитии территории.

6. Исключение указанного в части 4 настоящей статьи многоквартирного дома из решения о комплексном развитии территории жилой застройки, в том числе многоквартирного дома, включенного в такое решение в соответствии с частью 5 настоящей статьи, осуществляется на основании решения, принятого на общем собрании собственников помещений в таком многоквартирном доме, если такое решение принято до дня утверждения документации по планировке территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки.

Статья 21. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей

1. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется одним или несколькими правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных в границах комплексного развития территории, за исключением правообладателей линейных объектов, в том числе лицами, которым земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставлены в аренду, в безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством. При этом участие указанных лиц, не являющихся собственниками земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества (далее в настоящей статье также - правообладатель), в комплексном развитии территории по инициативе правообладателей допускается в случае, если срок действия его прав на земельный участок составляет на день заключения в соответствии с настоящей статьей договора о комплексном развитии территории не менее чем пять лет (при наличии письменного согласия собственника указанного земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества и (или) при наличии письменного согласия исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченных соответственно на предоставление такого земельного участка, распоряжение таким объектом недвижимого имущества, в случае, если земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимого имущества находятся в государственной или муниципальной собственности). В случае, если земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимого имущества находятся в государственной или муниципальной собственности и мероприятия по комплексному развитию территории не предусматривают изменение вида разрешенного использования земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества, письменное согласие исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченных соответственно на предоставление такого земельного участка, распоряжение таким объектом недвижимого имущества, не требуется.

2. В границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, не могут быть включены земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не принадлежащие таким правообладателям, если иное не предусмотрено настоящей частью. По согласованию с федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, уполномоченными на предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границы территории, подлежащей комплексному развитию, могут включаться земельные участки, находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственности и не обремененные правами третьих лиц, при условии, что такие земельные участки являются смежными по отношению к одному или нескольким земельным участкам правообладателей земельных участков. Порядок такого согласования устанавливается Правительством Российской Федерации.

3. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется на основании договоров о комплексном развитии территории, заключаемых органами местного самоуправления с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них

объектов недвижимого имущества (далее в настоящей статье также - договор). Содержание договора определяется в соответствии со статьей 68 ГрК РФ с учетом положений настоящей статьи.

4. Для заключения договора с правообладателями в порядке, предусмотренном настоящей статьей, принятие решения о комплексном развитии не требуется. При этом сведения, подлежащие включению в решение о комплексном развитии территории, подлежат включению в такой договор.

4.1. Договор может содержать сведения о документации по планировке территории, в соответствии с которой осуществляется ее комплексное развитие.

5. В случае, если комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется двумя и более правообладателями, правообладатели заключают соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе правообладателей (далее в настоящей статье - соглашение).

6. Условиями соглашения являются:

1) сведения о границах территории (в том числе кадастровые номера земельных участков (при наличии), их площадь, местоположение, перечень расположенных на них объектов недвижимого имущества), в отношении которой предполагается осуществление комплексного развития территории по инициативе правообладателей;

2) обязательства сторон, возникающие в связи с реализацией мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе правообладателей, в том числе в случаях, установленных ГрК РФ, по обеспечению подготовки и утверждению документации по планировке территории;

3) порядок и условия распределения между правообладателями расходов на осуществление мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе правообладателей, включая подготовку документации по планировке территории, и доходов от реализации ими инвестиционных проектов в рамках комплексного развития территории по инициативе правообладателей;

4) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение соглашения;

5) обязательство сторон заключить с органом местного самоуправления договор о комплексном развитии территории.

6.1. В соглашении должны содержаться сведения о лице, уполномоченном правообладателями, подписавшими соглашение, на представление в орган местного самоуправления подписанного правообладателями договора о комплексном развитии территории и получение подписанного органом местного самоуправления указанного договора для передачи его правообладателям.

7. В соглашении наряду с предусмотренными в части 6 настоящей статьи условиями могут быть предусмотрены иные условия, в том числе порядок и условия распределения между правообладателями расходов на строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

8. Заключение договора осуществляется без проведения торгов на право заключения договора в порядке, определенном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации с учетом положений настоящей статьи.

8.1. В случае, если по истечении шестидесяти календарных дней со дня направления правообладателям проекта договора подписанный правообладателями договор не представлен в орган местного самоуправления, орган местного самоуправления вправе принять решение об отказе от заключения такого договора.

9. Прекращение существования земельного участка, расположенного в границах территории, которая подлежит комплексному развитию и в отношении которой заключен договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

10. Односторонний отказ от исполнения договора одной из сторон допускается в случаях, предусмотренных статьей 68 ГрК РФ, а также в случае, предусмотренном частью 13 настоящей статьи.

11. В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей от договора (исполнения договора) договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного таким правообладателям в аренду без проведения торгов в целях строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, расторгается по требованию арендодателя в соответствии с земельным законодательством. Отчуждение объекта незавершенного строительства (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), расположенного на таком земельном участке, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

12. В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей от договора (исполнения договора) документация по планировке территории признается недействующей. При этом такие правообладатели обязаны возместить иным правообладателям расходы, понесенные ими на подготовку документации по планировке территории.

13. Правообладатель или правообладатели, заключившие договор с уполномоченным органом местного самоуправления, имеют право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) в случае, если местным бюджетом на текущий финансовый год и плановый период не предусмотрены расходные обязательства муниципального образования по архитектурно-строительному проектированию и по строительству предусмотренных договором объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

14. Положения частей 9 - 13 настоящей статьи распространяются на отношения, связанные с исполнением и прекращением договора о развитии территории нежилой застройки, заключенного с правообладателем (правообладателями) в соответствии с пунктами 2 и 3 части 7 статьи 66 ГрК РФ.

Статья 22. Подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.

1.1. В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута, выдача градостроительного плана земельного участка допускается до образования такого земельного участка в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

1.2. В случае, если земельный участок образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута, в целях реализации решения о комплексном развитии территории и (или) договора о комплексном развитии территории выдача градостроительного плана земельного участка допускается до образования такого земельного участка в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденного в соответствии с решением о комплексном развитии территории и (или) договором о комплексном развитии территории проекта планировки территории, а также проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В указанном случае в целях получения градостроительного плана земельного участка в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка вправе обратиться оператор комплексного развития территории или лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории.

2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка являются документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственной

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предоставляемая правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с частью 7 статьи 57.3 ГрК РФ.

3. В градостроительном плане земельного участка содержится информация:

1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории;

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка (при его наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, о границах образуемого земельного участка, указанных в утвержденной схеме расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при его наличии);

4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства;

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенного использования земельного участка, установленных в соответствии с ГрК РФ, иным федеральным законом;

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок, за исключением случаев выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается;

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке, установленных в соответствии с частью 7 статьи 36 ГрК РФ, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 настоящей части;

7.1) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленных положением об особо охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в границах особо охраняемой природной территории;

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории;

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий;

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;

11) о границах публичных сервитутов;

12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок;

13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, а также о расположенных в границах земельного участка сетях инженерно-технического обеспечения;

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов культурного наследия, о границах территорий таких объектов;

15) о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа (при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию;

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории;

17) о красных линиях;

18) о требованиях к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства (при наличии);

19) о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории.

4. Градостроительный план земельного участка является основанием для:

– подготовки проектной документации для строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

– выдачи разрешения на строительство;

– выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в порядке, установленным градостроительным законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Лыковского муниципального округа Нижегородской области, если иное не установлено нормативно-правовыми актами и законами Нижегородской области.

6. Вопросы подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков на территории Лыковского муниципального округа Нижегородской области рассматривает уполномоченный орган администрации Лыковского муниципального округа.

Статья 23. Общие положения об общественных обсуждениях и публичных слушаниях

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее также в настоящей статье - проекты) в соответствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и с учетом положений ГрК РФ проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ и другими федеральными законами.

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 ГрК РФ, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

- 1) оповещение о начале общественных обсуждений;
- 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации Лысковского муниципального округа и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

- 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;

- 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

7. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об официальном сайте администрации Лысковского муниципального округа, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться

общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте администрации Лысковского муниципального округа или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления Лысковского муниципального округа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

9. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления Лысковского муниципального округа и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

10. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 15 настоящей статьи.

12. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

13. Не требуется представление указанных в части 12 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 12 настоящей статьи, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

14. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

15. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

16. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций).

17. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.

18. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.

19. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

20. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

21. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

22. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

23. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.

24. Уставом муниципального образования Лысковский муниципальный округ определяются:

1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам;

2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний;

3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) официальный сайт и (или) информационные системы;

5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний;

6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

Статья 24. Общие положения о сносе объектов капитального строительства

1. Снос объекта капитального строительства осуществляется на основании решения собственника объекта капитального строительства или застройщика либо в случаях, предусмотренных ГрК РФ, другими федеральными законами, на основании решения суда или органа местного самоуправления, если иное не предусмотрено частью 1.1 настоящей статьи.

1.1. Основанием для сноса объекта капитального строительства, включенного в предусмотренный пунктом 2 части 1 статьи 67 ГрК РФ перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу, является решение о комплексном развитии территории. Принятие решения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, не требуется.

2. В целях сноса объекта капитального строительства застройщик или технический заказчик обеспечивает подготовку проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства в качестве самостоятельного документа, за исключением случаев, предусмотренных частями 3, 3.1 и 8 настоящей статьи. Подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства осуществляется специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования.

3. Подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства не требуется для сноса объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 ГрК РФ. В этом случае застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проекта организации работ по сносу таких объектов капитального строительства.

3.1. Подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства не требуется, если до 04.08.2018 начаты работы по сносу такого объекта, не связанному с реконструкцией или строительством нового объекта на месте.

4. Подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства осуществляется на основании результатов и материалов обследования объекта капитального строительства в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны окружающей среды, требованиями безопасности деятельности в области использования атомной энергии, требованиями к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности.

5. Требования к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства устанавливаются Правительством Российской Федерации.

6. В случае, если снос объекта капитального строительства планируется осуществлять с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 2 статьи 8.3 ГрК РФ, застройщик или технический заказчик обеспечивает подготовку сметы на снос объекта капитального строительства.

7. В случае, если снос объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленном в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, в соответствии с ГрК РФ, другими федеральными законами обеспечивается органом государственной власти или органом местного самоуправления, функции застройщика выполняют указанные органы или лица, с которыми указанными органами заключен договор о сносе указанного объекта капитального строительства.

8. Положения статей 24-27 не распространяются на случаи сноса объекта капитального строительства в целях строительства нового объекта капитального строительства, реконструкции объекта капитального строительства. Снос объекта капитального строительства осуществляется в порядке, установленном главой 6 ГрК РФ для строительства объектов капитального строительства.

Статья 25. Осуществление сноса объекта капитального строительства

1. Снос объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с проектом организации работ по сносу объекта капитального строительства после отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с условиями отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения, выданными организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, а также после вывода объекта капитального строительства из эксплуатации в случае, если это предусмотрено федеральными законами.

2. Условия отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения выдаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение не более чем десяти рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче таких условий от застройщика, исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления. Отключение объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения подтверждается актом, подписанным организацией, осуществляющей эксплуатацию соответствующих сетей инженерно-технического обеспечения. Порядок отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения устанавливается Правительством Российской Федерации.

3. В процессе сноса объекта капитального строительства принимаются меры, направленные на предупреждение причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, предусматривается устройство временных ограждений, подъездных путей, осуществляются мероприятия по утилизации строительного мусора.

4. Работы по договорам подряда на осуществление сноса выполняются только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, если иное не установлено настоящей статьей. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства по договорам подряда на осуществление сноса обеспечивается специалистами по организации строительства (главными инженерами проектов). Работы по договорам о сносе объектов капитального строительства, заключенным с лицами, не являющимися застройщиками, техническими заказчиками, лицами, ответственными за эксплуатацию здания, сооружения, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций.

5. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не являющиеся членами саморегулируемых организаций в области строительства, может выполнять работы по договорам подряда на осуществление сноса в случае, если размер обязательств по каждому из таких договоров не превышает одного миллиона рублей.

6. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства для выполнения работ по сносу объектов капитального строительства:

1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе государственных и муниципальных казенных предприятий, государственных и муниципальных учреждений в случае заключения ими договоров подряда на осуществление сноса с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей области, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в ведении которых находятся такие предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими предприятиями, учреждениями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;

2) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных автономных учреждений составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на осуществление сноса с указанными предприятиями, учреждениями, а также с федеральными органами исполнительной власти,

государственными корпорациями, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, которые предусмотрены пунктом 1 настоящей части и в ведении которых находятся указанные предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных предприятий, учреждений, федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;

3) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями (за исключением юридических лиц, предусмотренных пунктом 1 настоящей части), в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на осуществление сноса в установленных сферах деятельности (в областях, для целей осуществления деятельности в которых созданы такие юридические лица), а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на осуществление сноса с указанными юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных юридических лиц;

4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-правовых образований составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на осуществление сноса с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в установленных сферах деятельности которых указанные юридические лица осуществляют уставную деятельность, или в случае выполнения указанными юридическими лицами функций технического заказчика от имени этих федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров строительного подряда с указанными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц;

5) лиц, осуществляющих снос объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 ГрК РФ.

7. Лицом, осуществляющим снос объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее снос), может являться застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор подряда на осуществление сноса. Лицо, осуществляющее снос, обеспечивает соблюдение требований проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ по сносу объекта капитального строительства и несет ответственность за качество выполненных работ.

8. Застройщик вправе осуществлять снос объектов капитального строительства самостоятельно при условии, что он является членом саморегулируемой организации в области строительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей, либо с привлечением иных лиц по договору подряда на осуществление сноса.

9. В целях сноса объекта капитального строительства застройщик или технический заказчик подает на бумажном носителе посредством личного обращения в администрацию Лысковского муниципального округа, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в администрацию Лысковского муниципального округа посредством почтового отправления уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства не позднее чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта капитального строительства. Указанное уведомление должно содержать следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика или технического заказчика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о праве застройщика на объект капитального строительства, подлежащий сносу, а также сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, подлежащий сносу (при наличии таких лиц);

6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством (при наличии таких решения либо обязательства);

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком или техническим заказчиком.

9.1. Подача уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства наряду со способами, предусмотренными частью 9 настоящей статьи, может осуществляться:

1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;

2) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.

9.2. Уведомлять о начале работ по сносу не требуется, если работы по сносу объекта капитального строительства, не связанному со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства на месте снесенного объекта, начаты до 04.08.2018.

10. К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства, за исключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 ГрК РФ, прилагаются следующие документы:

1) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства;

2) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства.

11. Орган местного самоуправления Лысковского муниципального округа в течение семи рабочих дней со дня поступления этого уведомления проводит проверку наличия документов, указанных в части 10 настоящей статьи, обеспечивает размещение этих уведомления и документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком размещении орган регионального государственного строительного надзора. В случае непредставления документов, указанных в части 10 настоящей статьи, орган местного самоуправления Лысковского муниципального округа запрашивает их у заявителя.

12. Застройщик или технический заказчик не позднее семи рабочих дней после завершения сноса объекта капитального строительства подает на бумажном носителе посредством личного обращения в администрацию Лысковского муниципального округа, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в администрацию Лысковского муниципального округа посредством почтового отправления уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства.

12.1. Подача уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства наряду со способами, предусмотренными частью 12 настоящей статьи, может осуществляться:

1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;

2) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.

13. Формы уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

14. Администрация Лысковского муниципального округа в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства обеспечивает размещение этого уведомления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет об этом орган регионального государственного строительного надзора.

Статья 26. Особенности сноса самовольных построек или приведения их в соответствие с установленными требованиями

1. Снос объектов капитального строительства, являющихся самовольными постройками, или их приведение в соответствие с установленными требованиями в принудительном порядке осуществляется на основании решения суда или органа местного самоуправления, принимаемого в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Администрация Лысковского муниципального округа в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня получения от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязан рассмотреть указанные уведомление и документы и по результатам такого рассмотрения совершить одно из следующих действий:

1) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

3) направить, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается, в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступило уведомление о выявлении самовольной постройки.

3. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

4. В течение семи рабочих дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями орган местного самоуправления Лысковского муниципального округа, принявший соответствующее решение, обязан направить копию соответствующего

решения лицу, осуществившему самовольную постройку, а при отсутствии у органа местного самоуправления Лысковского муниципального округа сведений о таком лице правообладателю земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка.

5. В случае, если лица, указанные в части 4 настоящей статьи, не были выявлены, орган местного самоуправления Лысковского муниципального округа, принявший решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в течение семи рабочих дней со дня принятия соответствующего решения обязан:

1) обеспечить опубликование в порядке, установленном уставом муниципального образования по месту нахождения земельного участка для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

2) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Лысковского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

3) обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

6. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями осуществляет лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, в срок, установленный соответствующим решением суда или органа местного самоуправления.

7. В случае осуществления сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями лицом, которое создало или возвело самовольную постройку, либо лицом, с которым администрацией Лысковского муниципального округа заключен договор о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, которые не являются правообладателями земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, указанные лица выполняют функции застройщика.

8. В случае, если в установленный срок лицами, указанными в части 6 настоящей статьи, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, при переходе прав на земельный участок обязательство по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями в сроки, установленные в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, переходит к новому правообладателю земельного участка.

9. В случае, если принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, лица, указанные в части 6 настоящей статьи, а в случаях, предусмотренных частями 7 и 13 настоящей статьи, соответственно новый правообладатель земельного участка, орган местного самоуправления по своему выбору осуществляют снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями.

10. Снос самовольной постройки осуществляется в соответствии со статьями 55.30 и 55.31 ГрК РФ. Приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями осуществляется путем ее реконструкции в порядке, установленном главой 6 ГрК РФ.

11. Лица, указанные в части 6 настоящей статьи, обязаны:

1) осуществить снос самовольной постройки в случае, если принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, установленный указанным решением;

2) осуществить снос самовольной постройки либо представить в администрацию Лысковского муниципального округа утвержденную проектную документацию, предусматривающую реконструкцию самовольной постройки в целях приведения ее в соответствие с установленными требованиями при условии, что принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, установленный указанным решением для сноса самовольной постройки;

3) осуществить приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями в случае, если принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, установленный указанным решением для приведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями. При этом необходимо, чтобы в срок, предусмотренный пунктом 2 настоящей части, такие лица представили в администрацию Лысковского муниципального округа утвержденную проектную документацию, предусматривающую реконструкцию самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями.

12. В случае, если указанными в части 6 настоящей статьи лицами в установленные сроки не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, администрация Лысковского муниципального округа, выполняет одно из следующих действий:

1) направляет в течение семи рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного частью 11 настоящей статьи для выполнения соответствующей обязанности, уведомление об этом в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности;

2) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного частью 11 настоящей статьи для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, находящемся в частной собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 13 настоящей статьи;

3) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного частью 11 настоящей статьи для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его передаче в государственную или муниципальную собственность при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, находящемся в частной собственности, и такой земельный участок расположен в границах территории общего пользования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 13 настоящей статьи.

13. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями осуществляется администрацией Лысковского муниципального округа в следующих случаях:

1) в течение двух месяцев со дня размещения на официальном сайте администрации Лысковского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями лица, указанные в части 6 настоящей статьи, не были выявлены;

2) в течение шести месяцев со дня истечения срока, установленного решением суда или органа местного самоуправления Лысковского муниципального округа о сносе самовольной постройки либо решением суда или органа местного самоуправления Лысковского муниципального округа о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, лица, указанные в части 6 настоящей статьи, не выполнили соответствующие обязанности, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, и земельный участок, на котором создана или возведена самовольная постройка, не предоставлен иному лицу в пользование и (или) владение либо по результатам публичных торгов не приобретен иным лицом;

3) в срок, установленный решением суда или органа местного самоуправления Лысковского муниципального округа о сносе самовольной постройки либо решением суда или органа местного самоуправления Лысковского муниципального округа о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, лицами, указанными в части 6 настоящей статьи, не выполнены соответствующие обязанности, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, при условии, что самовольная постройка создана или возведена на неделимом земельном участке, на котором также расположены объекты капитального строительства, не являющиеся самовольными постройками.

14. В течение двух месяцев со дня истечения сроков, указанных соответственно в пунктах 1-3 части 13 настоящей статьи, администрация Лысковского муниципального округа, обязан

принять решение об осуществлении сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями с указанием сроков таких сноса, приведения в соответствие с установленными требованиями.

15. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 13 настоящей статьи, орган местного самоуправления Лысковского муниципального округа, осуществивший снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями, вправе требовать возмещения расходов на выполнение работ по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями от лиц, указанных в части 6 настоящей статьи, за исключением случая, если в соответствии с федеральным законом орган местного самоуправления имеет право на возмещение за счет казны Российской Федерации расходов местного бюджета на выполнение работ по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями.

Статья 27. Особенности сноса объектов капитального строительства, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, или приведения таких объектов капитального строительства в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зон с особыми условиями использования территорий

1. Объект капитального строительства, расположенный в границах зоны с особыми условиями использования территории, подлежит сносу или приведению в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования территории в случае, если режим указанной зоны не допускает размещения такого объекта капитального строительства и иное не предусмотрено федеральным законом.

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, снос объекта капитального строительства (за исключением объекта капитального строительства, в отношении которого принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, кроме случаев, если решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями принято исключительно в связи с несоответствием указанного объекта капитального строительства предельному количеству этажей и (или) предельной высоте зданий, строений, сооружений, установленным Правилами, документацией по планировке территории, ГрК РФ, другими федеральными законами, требованиями разрешения на строительство) или его приведение в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования территории, осуществляется на основании решения собственника объекта капитального строительства или собственников помещений в нем самостоятельно либо на основании соглашения о возмещении убытков, причиненных ограничением прав указанных собственника объекта капитального строительства или собственников помещений в нем в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории. Указанное соглашение о возмещении убытков заключается собственником объекта капитального строительства или собственниками помещений в нем с правообладателем здания или сооружения, в связи с размещением которых установлена зона с особыми условиями использования территории, в случае установления зоны с особыми условиями использования территории в отношении планируемого строительства или реконструкции здания или сооружения с застройщиком, а при отсутствии указанных правообладателя или застройщика или в случае установления зоны с особыми условиями использования территории по основаниям, не связанным с размещением здания или сооружения, с органом государственной власти или органом местного самоуправления, принявшими решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории либо установившими границы зоны с особыми условиями использования территории, возникающей в силу федерального закона. В случае недостижения соглашения о возмещении убытков снос такого объекта капитального строительства или его приведение в соответствие осуществляется исключительно на основании решения суда.

3. Указанное в части 2 настоящей статьи соглашение о возмещении убытков должно предусматривать в том числе условие о сносе объекта капитального строительства либо приведении объекта капитального строительства и (или) его разрешенного использования

(назначения) в соответствии с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования территории. Заключение данного соглашения, возмещение убытков, причиненных ограничением прав собственника объекта капитального строительства, собственников помещений в нем, нанимателей по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории, осуществляются в соответствии с гражданским законодательством и земельным законодательством.

4. В случае, если установление зоны с особыми условиями использования территории приводит к невозможности использования объекта капитального строительства в соответствии с его разрешенным использованием (назначением) (за исключением объекта капитального строительства, в отношении которого принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, кроме случаев, если решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями принято исключительно в связи с несоответствием указанного объекта капитального строительства предельному количеству этажей и (или) предельной высоте зданий, строений, сооружений, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, ГрК РФ, другими федеральными законами, требованиями разрешения на строительство), по требованию собственника объекта капитального строительства или собственников помещений в нем указанные в части 2 настоящей статьи правообладатели зданий, сооружений, в связи с размещением которых установлена зона с особыми условиями использования территории, органы государственной власти, органы местного самоуправления Лысковского муниципального округа обязаны в соответствии с земельным законодательством выкупить такой объект капитального строительства.

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Статья 28. Виды и состав территориальных зон

Наименование территориальной зоны	Сокращенное наименование территориальной зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Ж-1
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	Ж-2
Зона смешанной и общественно-деловой застройки	О-1
Общественно-деловая зона	О-2
Зона природных территорий	Р-1
Зона отдыха	Р-2
Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ	СХ-1
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	СХ-2
Коммунально-складская зона	П-1
Производственная зона	П-2
Зона кладбищ	СП-1
Зона складирования и захоронения отходов	СП-2
Зона транспортной инфраструктуры за границами населенных пунктов	Т-1
Зона транспортной инфраструктуры в границах населенных пунктов	Т-2

Статья 29. Порядок установления территориальных зон

1. При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

- 1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;
- 2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом муниципального округа (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 ГрК РФ);
- 3) определенных ГрК РФ территориальных зон;
- 4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
- 5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
- 6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

- 1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
- 2) красным линиям;
- 3) границам земельных участков;
- 4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
- 5) границам муниципальных образований;
- 6) естественным границам природных объектов;
- 7) иным границам.

3. Границы территориальных зон не могут пересекать границы муниципального образования, населенных пунктов, земельных участков (за исключением земельного участка, границы которого могут пересекать границы территориальных зон в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом). Допускается пересечение границ территориальных зон с границами зон с особыми условиями использования территорий, границами территорий объектов культурного наследия, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 30. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования территории

1. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области осуществляются:

1) с соблюдением запретов и ограничений, установленных федеральным и региональным законодательством, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

2) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.

Статья 31. Охранные зоны

1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, а также исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов.

2. Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков независимо от категории земель, в состав которых входят эти земельные участки. Порядок установления таких охранных зон и использования соответствующих земельных участков определяется Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон. Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

Проектный номинальный класс напряжения, кВ	Расстояние, м
до 1	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранный зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)
1 - 20	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а», применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних ниток трубопроводов;

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

3. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

- б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

- в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

- г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;

- д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;

- е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

- ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;

- з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 настоящих Правил, разводить костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, за исключением объектов, указанных в подпунктах «д» - «к» и «м» пункта 6 настоящих Правил;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.

4. Согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранный зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

5. Охранные коридоры автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Статья 32. Санитарно-защитные зоны

1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) таких объектов.

2. На территории СЗЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

3. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий,

складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

4. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

5. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

6. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

7. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье.

Статья 33. Водоохранные зоны

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий в соответствии с Водным кодексом РФ, устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

2. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

3. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- 1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
- 2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
- 3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

7. В границах водоохранных зон запрещаются:

- 1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
- 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
- 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- 6) хранение пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
- 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

8. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
- 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
- 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
- 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных,

поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

9. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

- 1) распашка земель;
- 2) размещение отвалов размываемых грунтов;
- 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

10. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

11. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются:

- 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, установленных Лесным кодексом Российской Федерации;
- 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
- 3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
- 4) создание и эксплуатация лесных плантаций;
- 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 34. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее – ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

В 1 поясе зоны санитарной охраны не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
- прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
- проживание людей;
- применение ядохимикатов и удобрений.

Во 2 поясе зоны санитарной охраны не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Статья 35. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

На территории АТО Трофимовский сельсовет находятся 3 памятника градостроительства и архитектуры и 1 памятник истории и культуры, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Памятники градостроительства и архитектур, истории и культуры

№ п/п	Наименование	Местоположение	Категория / вид ОКН	Общая видовая принадлежность	Акт о постановке на госохрану*
1	Дом А.Ф.Сергеева с каменными воротами	с. Исады, центральная часть села	Регионального значения / Памятник	Памятник градостроительства и архитектуры	20
2	Никольская церковь	с. Исады			1327
3	Богадельня для призрения вдов и сирот, построенная на средства А.Ф.Сергеева	с. Исады, 100 м. ю-в Никольской церкви			20
4	Могила Семенычева Николая Ивановича, кавалера Ордена Славы трех степеней (1923- 1992 гг)	с. Трофимово, кладбище		Памятник истории и культуры	87

*Наименования актов о постановке на госохрану:

1327 – Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;

20 – Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 21.02.1995 № 20 «Об объявлении находящихся на территории с. Бармино и с. Исады Лысковского района объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность памятниками истории и культуры областного значения»;

87 – Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 16.04.1996 № 87 «Об объявлении памятниками истории могил Героев Советского Союза, кавалеров Ордена Славы Трех степеней, находящихся на территориях кладбищ Нижегородской области».

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранный зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранный зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст.34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) для объектов культурного наследия - памятников и ансамблей, которые не имеют утвержденных зон охраны, за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, устанавливаются защитные зоны.

Защитные зоны прекращают свое существование со дня утверждения зон охраны объекта культурного наследия. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

В границах защитной зоны в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Запрет на строительство и реконструкцию в защитных зонах объектов культурного наследия не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке до 03.10.2016, в том числе в случаях продления сроков их действия или изменения застройщика.

В соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия может быть включена в соответствующие федеральные и региональные целевые программы, а также может осуществляться по инициативе и за счет средств органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает свое существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об утвержденных в установленном порядке зонах охраны объекта культурного наследия.

Обременения прав, связанные с сохранением объектов археологического наследия, на земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению.

В соответствии со ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязаны:

1. В пределах границ территорий объектов археологического наследия, включенных в реестр, либо выявленных объектов археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы проводят при следующих условиях:

- соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия;

- разработки в составе проектной документации на проведение изыскательских, строительных, мелиоративных и иных работ раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия);

- получения по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия заключение историко-культурной экспертизы и предоставления его совместно с указанной документацией в региональный госорган охраны объектов культурного наследия на согласование;

- реализации согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия.

2. На земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного (археологического) наследия строительные и иные работы, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

3. На земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в случае, если региональный орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, Заказчик работ до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

3.1. Обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ путём археологической разведки в порядке, установленном статьёй 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

3.2. Представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия научный отчёт о выполненных археологических полевых работах, являющийся основным документом, представляющим результаты проведения археологических полевых работ в соответствии с выданным разрешением (открытым листом), а также подтверждающим отсутствие, либо наличие объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на обследованных земельных участках;

3.3. В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных, мелиоративных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия решения региональным органом охраны объектов культурного наследия о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в региональный госорган охраны объектов культурного наследия на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Лысковского муниципального
округа Нижегородской области
от _____ № _____
09.07.2024 1332

**ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ**

**ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**В ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТРОФИМОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

(далее - Правила)

Часть III. Градостроительные регламенты

Содержание

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	61
Статья 36. Порядок установления градостроительных регламентов	61
Статья 37. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	63
Статья 38. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.	64
Статья 39. Порядок предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства	65
Статья 40. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	67
Статья 40.1. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства	68
Статья 41. Градостроительные регламенты. Жилые зоны.....	73
Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами	73
Ж-2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	82
Статья 42. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны	89
О-1 – зона смешанной и общественно-деловой застройки	89
О-2 – общественно-деловая зона.....	99
Статья 43. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны	113
Р-1 – зона природных территорий	113
Р-2 – зона отдыха	115
Статья 44. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования ..	120
СХ-1 – зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ.....	120
СХ-2 – производственная зона сельскохозяйственных предприятий	122
Статья 45. Градостроительные регламенты. Производственные зоны	129
П-1 – коммунально-складская зона.....	129
П-2 – производственная зона.....	135
Статья 46. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения.....	142
СП-1 - зона кладбищ.....	142
СП-2 – зона складирования и захоронения отходов	144
Статья 47. Градостроительные регламенты. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры	147
Т-1 – зона транспортной инфраструктуры за границами населенных пунктов	147
Т-2 – зона транспортной инфраструктуры в границах населенных пунктов	152

Приложение: Сведения о границах территориальных зон

Используемые сокращения:

ВРИ – вид разрешенного использования

ЗУ – земельный участок

ОКС – объект капитального строительства

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 36. Порядок установления градостроительных регламентов

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования Лысковского муниципального округа;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Применительно к территориям достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития.

6.1. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.

7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

10. В случае, если использование указанных в части 8 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

11. Градостроительные регламенты, установленные настоящими правилами, не применяются при образовании земельных участков и изменении вида разрешенного использования земельных участков, на которых расположены не соответствующие градостроительному регламенту здания, сооружения, в целях предоставления земельных участков собственникам таких объектов в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3 и подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации. Вид разрешенного использования таких земельных участков устанавливается в соответствии с видом разрешенного использования объектов капитального строительства и классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412.

12. В случае, если земельный участок под существующими зданиями, сооружениями, право собственности на которые зарегистрировано в установленном законом порядке, не образован до вступления в силу настоящих правил, и территория под указанными зданиями, сооружениями граничит с территориями общего пользования (красными линиями территорий общего пользования) и (или) земельными участками, образованными до вступления в силу правил, препятствующими образованию земельного участка под существующими зданиями, сооружениями в соответствии с требованиями градостроительного регламента о минимальных размерах земельных участков, образование такого земельного участка осуществляется без учета

таких требований, но с учетом границ указанных территорий общего пользования (красных линий таких территорий), а также границ указанных земельных участков.

Статья 37. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства, может быть, следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

4.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 ГрК РФ.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

8. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (объекты связи, водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, дождевой канализации) являются всегда разрешенными при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, техническим регламентам, если иное не установлено градостроительными регламентами. Такие объекты имеют вид разрешенного использования «коммунальное обслуживание» и код (числовое обозначение) вида разрешенного использования – 3.1.

9. Вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) является разрешенным при образовании земельных участков в целях их предоставления в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Вид разрешенного использования «ведение садоводства» (код 13.2) является разрешенным при образовании земельных участков в целях их предоставления в соответствии с частью 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

10. В территориальных зонах Ж-1, Ж-2, О-1, СХ-1 на земельных участках, на которых возможно размещение индивидуального жилого дома, садового дома, автостоянки для хранения легковых автомобилей располагаются в границах таких участков в пристроенном к дому помещении или в отдельно стоящем здании (сооружении), предназначенном для хранения и парковки автомобилей, не оборудованном для их ремонта и технического обслуживания.

Запрещается использовать такие земельные участки для автостоянки грузовых автомобилей с разрешенной массой более 3,5 т и автомобилей, предназначенных для перевозки пассажиров и имеющих более 8 сидячих мест помимо сиденья водителя.

Статья 38. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

1.1. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

1.2. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.

3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных

участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

4. В настоящих Правилах при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, включая технический, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки на менее чем на 2 метра.

5. Площадь застройки многоквартирного жилого здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему контуру здания, на уровне планировочной отметки земли, включая выступающие части (балконы, лоджии, эркеры, козырьки и навесы входных групп, входные площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвальный этаж, галереи и переходы между зданиями). Площадь под многоквартирным жилым зданием, расположенным на столбах, проезды под зданием, а также выступающие части здания, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 м, включаются в площадь застройки. В площадь застройки дополнительно включается выходящая за контур надземной части площадь подземной части здания, которая определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему контуру подземных ограждающих конструкций.

Площадь застройки индивидуального жилого дома, садового дома определяют, как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу дома на отметке земли, включая входные площадки и ступени, веранды и приямки. При наличии подземного пространства рассчитывается по внешнему контуру подземного пространства.

Площадь застройки общественного здания определяют, как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу общественного здания по цоколю, включая выступающие части (входные площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвал). Площадь под общественным зданием, расположенным на столбах, проезды под общественным зданием, а также части общественного здания, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 м, включаются в площадь застройки. Проекции частей здания, консольно выступающих за пределы стены над выделенной территорией выше 4,5 м, в площадь застройки не включаются.

6. Минимальный отступ от границ земельного участка до основных и вспомогательных зданий, строений, сооружений принимается 1 м, если иное не предусмотрено градостроительным регламентом территориальной зоны.

Минимальный отступ от границ земельного участка до встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных вспомогательных зданий, строений, сооружений, помещений к основному объекту принимается как для основного объекта, если иное не предусмотрено градостроительным регламентом территориальной зоны.

7. Не допускается размещение и эксплуатация антенно-мачтовых сооружений на землях и земельных участках на расстоянии менее 50 м;

- от жилого дома, садового дома, дома блокированной застройки, если земельный участок под ними не образован или если антенно-мачтовые сооружения размещаются в границах земельного участка, где расположены такие дома;

- от границ земельных участков, на которых расположены или могут быть возведены жилые дома, садовые дома, дома блокированной застройки, кроме границ земельных участков, в пределах которых размещаются антенно-мачтовые сооружения.

- от границ земельных участков, на которых расположены или могут быть возведены здания дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений.

Статья 39. Порядок предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью).

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 ГрК РФ, с учетом положений настоящей статьи.

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Организатор публичных слушаний направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца.

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местного самоуправления Лысковского муниципального округа.

7. На основании указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций глава местного самоуправления в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

10. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

11. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 40. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 ГрК РФ, с учетом положений статьи 39 ГрК РФ, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной администрации.

6. Глава местного самоуправления Лысковского муниципального округа в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

6.1. Со дня поступления в орган местного самоуправления Лысковского муниципального округа уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.

Статья 40.1. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства

1. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства подлежит согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах территорий, предусмотренных частью 5.3 статьи 30 ГрК РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в отношении:

1) объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;

2) объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;

3) объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание;

4) объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;

5) иных объектов, определенных Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

3. Срок выдачи согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не может превышать десять рабочих дней.

4. Основанием для отказа в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства является несоответствие архитектурных решений объекта капитального строительства, определяющих его архитектурно-градостроительный облик и содержащихся в проектной документации либо в задании застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, требованиям к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте.

5. Порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства устанавливается Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено ГрК РФ.

Статья 41. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
Основные виды разрешенного использования											
Для индивидуального жилищного строительства	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек	2.1	жилой дом; индивидуальный жилой дом	хозяйственно-бытовые постройки для удовлетворения личных нужд граждан: гараж для собственных нужд, сарай, баня, бассейн, теплица, беседка, сооружения и строения для хранения сельскохозяйственной продукции; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	200	2000	3 (для индивидуального жилого дома); 2 (для хозяйственных-бытовых построек)	20	40	3 до жилого дома, хозяйственно-бытовых построек со стороны улиц при новом строительстве; по линии регулирования застройки до жилого дома, хозяйственно-бытовых построек со стороны улиц в условиях реконструкции; 3 до жилого дома, встроенно-пристроенных хозяйственно-бытовых построек со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих хозяйственно-бытовых построек со стороны смежных ЗУ	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома	2.1.1	многоквартирный дом;	площадки: спортивные, детские, хозяйственные, для отдыха; подземные стоянки; гостевые плоскостные открытые стоянки автомобилей; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; проезды; ограждения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	1200	*	4	**	50	3	максимальная общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений малоэтажного многоквартирного дома не более 15% общей площади помещений дома
			многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, встроенно-пристроенными и подземными стоянками автомобилей							5	
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных	2.2	жилой дом; индивидуальный жилой дом	хозяйственно-бытовые постройки для удовлетворения личных нужд граждан: гараж для собственных нужд, сарай, баня, бассейн, теплица, беседка, сооружения и строения для хранения сельскохозяйственной продукции и содержания сельскохозяйственных животных; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	200	3000	3 (для индивидуального жилого дома); 2 (для хозяйственно-бытовых построек)	20	30	3 до жилого дома, хозяйственно-бытовых построек со стороны улиц при новом строительстве; по линии регулирования застройки до жилого дома, хозяйственно-бытовых построек со стороны улиц в условиях реконструкции; 3 до жилого дома, встроенно-пристроенных хозяйственно-бытовых построек со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих хозяйственно-бытовых построек	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м²	м			
										со стороны смежных ЗУ	
Блокированная жилая застройка	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха	2.3	дом блокированной застройки	хозяйственно-бытовые постройки для удовлетворения личных нужд граждан: гараж для собственных нужд, сарай, баня, бассейн, теплица, беседка, сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции; площадки: спортивные, детские, хозяйственные, для отдыха; подземные стоянки; гостевые плоскостные открытые стоянки автомобилей; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; проезды; ограждения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	100 на один дом блокированной застройки	200 на один дом блокированной застройки	3	20	70	2 до дома блокированной застройки со стороны главного фасада; 1 до отдельно стоящих хозяйственно-бытовых построек со стороны смежных ЗУ	максимальное количество всех домов блокированной застройки в одном ряду - 10
Обслуживание жилой застройки	Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны	2.7	нежилое здание общественного назначения	плоскостные открытые стоянки автомобилей; проезды; ограждения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	60	5 до нежилого здания общественного назначения со стороны улиц; 3 до нежилого здания общественного назначения со стороны смежных ЗУ	максимальная общая площадь нежилого здания общественного назначения 500 кв.м
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры	3.4.1	амбулатория; поликлиника; фельдшерский пункт; фельдшерско-акушерский пункт;	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; аптека; хозяйственные	*	*	2	**	60	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц;	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
	матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)		молочная кухня; травматологический пункт; стоматологическая клиника; офис врача общей практики; клиническая лаборатория	постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты						3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	
Стационарное медицинское обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации	3.4.2	больница и ее корпуса различного назначения; родильный дом; перинатальный центр; бюро судебно-медицинской экспертизы; объекты скорой медицинской помощи и переливания крови; хоспис	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; аптека; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	60	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**
Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий	8.3	участковый пункт полиции; пожарная часть	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	3	**
Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных	12.0.1	автомобильные дороги;	остановочные пункты общественного транспорта;	*	*	**	**	**	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС	
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ		
							м ²	м ²				количество этажей
	тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств		пешеходные тротуары; велодорожки и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры; придорожные стоянки (парковки) транспортных средств	диспетчерские пункты; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты								
Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов	12.0.2	общественный туалет	площадки: спортивные, детские, для отдыха, для массовых зрелищных мероприятий; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	**	**
Условно разрешенные виды использования												
Размещение гаражей для собственных нужд	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации	2.7.2	гараж для собственных нужд	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	20	45	1	**	100	**	**	**
Дома социального обслуживания	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами	3.2.1	дом престарелых; детский дом	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	60	3	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м²	м			
Оказание социальной помощи населению	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам	3.2.2	служба занятости населения; пенсионный фонд; общественная некоммерческая организация	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	60	3	**
Оказание услуг связи	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи	3.2.3	отделение почты; телеграф	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	60	3	**
Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)	3.3	комбинат бытового обслуживания; мастерская мелкого ремонта; ателье; парикмахерская; салон красоты; похоронное бюро	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	3	**
Дошкольное, начальное и среднее общее образование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные	3.5.1	детские ясли; детский сад; школа; лицей; художественная, музыкальная школа	спортивный комплекс; открытый стадион; площадки: спортивные, детские, хозяйственные, для отдыха; теневые навесы; беседки; прогулочные веранды;	*	*	3	**	60	15 со стороны улиц до основного объекта капитального строительства;	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
	кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом			мастерские; теплицы; оранжереи; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты						1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	
Осуществление религиозных обрядов	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, моельные дома, синагоги)	3.7.1	церковь; собор; храм; часовня; мечеть; моельный дом; синагога	хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	80	5	**
Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м	4.4	магазин	склад; навес; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	100	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	максимальная общая площадь магазина 500 кв.м
Банковская и страховая деятельность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги	4.5	здание банка, страховой компании	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ;	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
										1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	
Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	4.6	предприятие общественного питания (ресторан, кафе, столовая, закусочная, бар)	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	100	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**
Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)	5.1.3	спортивные площадки различных видов спорта; каток; футбольное поле; хоккейная коробка	плоскостные открытые стоянки автомобилей; хозяйственно-бытовые постройки; раздевалки	*	*	**	**	**	**	**
Водные объекты	Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты	11.0	-	-	*	*	**	**	**	**	**
Гидротехнические сооружения	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)	11.3	гидротехнические сооружения	автомобильные дороги с твердым покрытием; инженерные сооружения коммунального обслуживания	*	*	**	**	100	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
Ведение огородничества	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур	13.1	-	-	100	600	**	**	**	**	**
Ведение садоводства	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд	13.2	жилой дом; индивидуальный жилой дом; садовый дом	хозяйственно-бытовые постройки для удовлетворения личных нужд граждан: гараж для собственных нужд, сарай, баня, бассейн, теплица, беседка, сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	200	1000	3 (для индивидуального жилого дома, садового дома); 2 (для хозяйственно-бытовых построек)	20	20	3 до жилого дома, садового дома, хозяйственно-бытовых построек со стороны улиц; 3 до жилого дома, садового дома, встроенно-пристроенных хозяйственно-бытовых построек со стороны смежных ЗУ при новом строительстве; по линии регулирования застройки до жилого дома, садового дома, хозяйственно-бытовых построек со стороны улиц в условиях реконструкции 1 до отдельно стоящих хозяйственно-бытовых построек со стороны смежных ЗУ	**

Примечание:

* *Предельные размеры ЗУ не подлежат установлению.*

** *Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС не подлежат установлению.*

Ж-2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м ²	м ²			
Основные виды разрешенного использования											
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома	2.1.1	многоквартирный дом;	площадки: спортивные, детские, хозяйственные, для отдыха; подземные стоянки; гостевые плоскостные открытые стоянки автомобилей; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; проезды; ограждения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	1200	*	4	**	50	3	максимальная общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений малоэтажного многоквартирного дома не более 15% общей площади помещений дома
			многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, встроенно-пристроенными и подземными стоянками автомобилей							5	
Блокированная жилая застройка	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха	2.3	дом блокированной застройки	хозяйственно-бытовые постройки для удовлетворения личных нужд граждан: гараж для собственных нужд, сарай, баня, бассейн, теплица, беседка, сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции; площадки: спортивные, детские, хозяйственные, для отдыха; подземные стоянки; гостевые плоскостные открытые стоянки автомобилей; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения;	100 на один дом блокированной застройки	200 на один дом блокированной застройки	3	20	70	2 до дома блокированной застройки со стороны главного фасада; 1 до отдельно стоящих хозяйственно-бытовых построек со стороны смежных ЗУ	максимальное количество всех домов блокированной застройки в одном ряду - 10

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
				проезды; ограждения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты							
Обслуживание жилой застройки	Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны	2.7	нежилое здание общественного назначения	плоскостные открытые стоянки автомобилей; проезды; ограждения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	60	5 до нежилого здания общественного назначения со стороны улиц; 3 до нежилого здания общественного назначения со стороны смежных ЗУ	максимальная общая площадь нежилого здания общественного назначения 500 кв.м
Коммунальное обслуживание	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2	3.1	объекты и сети водоснабжения, водоотведения, пожаротушения, ливневой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения; административное здание	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	80	**	**
Социальное обслуживание	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4	3.2	дом престарелых; детский дом; служба занятости населения; пенсионный фонд; общественная некоммерческая организация; отделение почты; телеграф; общежитие	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	60	3	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)	3.3	комбинат бытового обслуживания; мастерская мелкого ремонта; ателье; парикмахерская; салон красоты; похоронное бюро	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	3	**
Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м	4.4	магазин	склад; навес; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	100	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	максимальная общая площадь магазина 500 кв.м
Банковская и страховая деятельность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги	4.5	здание банка, страховой компании	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
										строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	
Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	4.6	предприятие общественного питания (ресторан, кафе, столовая, закусочная, бар)	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	100	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**
Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий	8.3	участковый пункт полиции; пожарная часть	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	3	**
Земельные участки (территории) общего пользования	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2	12.0	автомобильные дороги; пешеходные тротуары; велодорожки и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры; придорожные стоянки (парковки) транспортных	остановочные пункты общественного транспорта; диспетчерские пункты; площадки: спортивные, детские, для отдыха, для массовых зрелищных мероприятий; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; инженерные сооружения коммунального	*	*	**	**	**	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
			средств; общественный туалет	обслуживания; сооружения инженерной защиты							
Условно разрешенные виды использования											
Для индивидуального жилищного строительства	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек	2.1	жилой дом; индивидуальный жилой дом	хозяйственно-бытовые постройки для удовлетворения личных нужд граждан: гараж для собственных нужд, сарай, баня, бассейн, теплица, беседка, сооружения и строения для хранения сельскохозяйственной продукции; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	200	1500	3 (для индивидуального жилого дома); 2 (для хозяйственных бытовых построек)	20	40	3 до жилого дома, хозяйственно-бытовых построек со стороны улиц при новом строительстве; по линии регулирования застройки до жилого дома, хозяйственно-бытовых построек со стороны улиц в условиях реконструкции; 3 до жилого дома, встроенно-пристроенных хозяйственно-бытовых построек со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих хозяйственно-бытовых построек со стороны смежных ЗУ	**
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных	2.2	жилой дом; индивидуальный жилой дом	хозяйственно-бытовые постройки для удовлетворения личных нужд граждан: гараж для собственных нужд, сарай, баня, бассейн, теплица, беседка, сооружения и строения для хранения сельскохозяйственной продукции и содержания	200	2500	3 (для индивидуального жилого дома); 2 (для хозяйственных бытовых построек)	20	30	3 до жилого дома, хозяйственно-бытовых построек со стороны улиц при новом строительстве; по линии регулирования застройки до жилого дома,	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
				сельскохозяйственных животных; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты						хозяйственно-бытовых построек со стороны улиц в условиях реконструкции; 3 до жилого дома, встроенно-пристроенных хозяйственно-бытовых построек со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих хозяйственно-бытовых построек со стороны смежных ЗУ	
Размещение гаражей для собственных нужд	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации	2.7.2	гараж для собственных нужд	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	20	45	1	**	100	**	**
Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо	4.9	гараж для хранения служебного автотранспорта	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	3	максимальная вместимость ОКС 10 машиномест
Обеспечение занятий спортом в помещениях	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях	5.1.2	спортивный зал; бассейн; физкультурно-оздоровительный комплекс	плоскостные открытые стоянки автомобилей; хозяйственно-бытовые постройки; раздевалки	*	*	2	**	80	5	**
Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)	5.1.3	спортивные площадки различных видов спорта; каток; футбольное поле;	плоскостные открытые стоянки автомобилей; хозяйственно-бытовые постройки; раздевалки	*	*	**	**	**	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
			хоккейная коробка								
Водные объекты	Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты	11.0	-	-	*	*	**	**	**	**	**
Гидротехнические сооружения	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)	11.3	гидротехнические сооружения	автомобильные дороги с твердым покрытием; инженерные сооружения коммунального обслуживания	*	*	**	**	100	**	**

Примечание:

** Предельные размеры ЗУ не подлежат установлению.*

*** Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС не подлежат установлению.*

Статья 42. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны

О-1 – зона смешанной и общественно-деловой застройки

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
Основные виды разрешенного использования											
Для индивидуального жилищного строительства	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек	2.1	жилой дом; индивидуальный жилой дом	хозяйственно-бытовые постройки для удовлетворения личных нужд граждан: гараж для собственных нужд, сарай, баня, бассейн, теплица, беседка, сооружения и строения для хранения сельскохозяйственной продукции; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	200	1500	3 (для индивидуального жилого дома); 2 (для хозяйственно-бытовых построек)	20	40	3 до жилого дома, хозяйственно-бытовых построек со стороны улиц при новом строительстве; по линии регулирования застройки до жилого дома, хозяйственно-бытовых построек со стороны улиц в условиях реконструкции; 3 до жилого дома, встроенно-пристроенных хозяйственно-бытовых построек со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих хозяйственно-бытовых построек со стороны смежных ЗУ	**
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных	2.1.1	многоквартирный дом;	площадки: спортивные, детские, хозяйственные, для отдыха; подземные стоянки; гостевые плоскостные открытые стоянки автомобилей; объекты внешнего благоустройства;	1200	*	4	**	50	3	максимальная общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений малоэтажного
			многоквартирный дом со встроенными, пристроенными							5	

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
			м²		м²	количество этажей	м	%	м		
	пристроенных и встроенно-пристроенных помещений малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома		и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, встроенно-пристроенными и подземными стоянками автомобилей	объекты озеленения; проезды; ограждения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты							многоквартирного дома не более 15% общей площади помещений дома
Блокированная жилая застройка	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха	2.3	дом блокированной застройки	хозяйственно-бытовые постройки для удовлетворения личных нужд граждан: гараж для собственных нужд, сарай, баня, бассейн, теплица, беседка, сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции; площадки: спортивные, детские, хозяйственные, для отдыха; подземные стоянки; гостевые плоскостные открытые стоянки автомобилей; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; проезды; ограждения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	100 на один дом блокированной застройки	200 на один дом блокированной застройки и	3	20	70	2 до дома блокированной застройки со стороны главного фасада; 1 до отдельно стоящих хозяйственно-бытовых построек со стороны смежных ЗУ	максимальное количество всех домов блокированной застройки в одном ряду - 10
Обслуживание жилой застройки	Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет	2.7	нежилое здание общественного назначения	плоскостные открытые стоянки автомобилей; проезды; ограждения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	60	5 до нежилого здания общественного назначения со стороны улиц; 3 до нежилого здания общественного	максимальная общая площадь нежилого здания общественного назначения 500 кв.м

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							количество этажей	м	%	м	
	вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны									назначения со стороны смежных ЗУ	
Коммунальное обслуживание	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2	3.1	объекты и сети водоснабжения, водоотведения, пожаротушения, ливневой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения; административное здание	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	80	**	**
Социальное обслуживание	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4	3.2	дом престарелых; детский дом; служба занятости населения; пенсионный фонд; общественная некоммерческая организация; отделение почты; телеграф; общежитие	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	60	3	**
Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)	3.3	комбинат бытового обслуживания; мастерская мелкого ремонта; ателье; парикмахерская; салон красоты; похоронное бюро	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания;	*	*	2	**	80	3	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
				сооружения инженерной защиты							
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)	3.4.1	амбулатория; поликлиника; фельдшерский пункт; фельдшерско-акушерский пункт; молочная кухня; травматологический пункт; стоматологическая клиника; офис врача общей практики; клиническая лаборатория	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; аптека; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	60	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**
Стационарное медицинское обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации	3.4.2	больница и ее корпуса различного назначения; родильный дом; перинатальный центр; бюро судебно-медицинской экспертизы; объекты скорой медицинской помощи и переливания крови; хоспис	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; аптека; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	60	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**
Образование и просвещение	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя	3.5	образовательные учреждения	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; открытый стадион;	*	*	3	**	60	15 со стороны улиц до основного объекта капитального строительства;	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
	содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 – 3.5.2			спортивный комплекс; открытый стадион; площадки: спортивные, детские, хозяйственные, для отдыха; теневые навесы; беседки; прогулочные веранды; мастерские; теплицы; оранжереи; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты						1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	
Объекты культурно-досуговой деятельности	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев	3.6.1	музей; дом культуры; клуб; библиотека	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**
Парки культуры и отдыха	Размещение парков культуры и отдыха	3.6.2	общественный туалет	площадки: спортивные, детские, для отдыха, для массовых зрелищных мероприятий; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; аттракционы; пункт продажи билетов; инженерные сооружения	*	*	**	**	**	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
				коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты							
Религиозное использование	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2	3.7	церковь; собор; храм; часовня; мечеть; молельный дом; синагога; скит; дом священнослужителя; воскресная и религиозная школа; семинария; духовное училище	хозяйственные постройки; монумент; памятный знак; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**
Государственное управление	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги	3.8.1	административное здание	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**
Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и	4.1	административные и офисные здания	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта;	*	*	3	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц;	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
	оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)			хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты						3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	
Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м	4.4	магазин	склад; навес; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	100	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	максимальная общая площадь магазина 500 кв.м
Банковская и страховая деятельность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги	4.5	здание банка, страховой компании	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ;	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС	
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ		
							м ²	м				этажей
											1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	
Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	4.6	предприятие общественного питания (ресторан, кафе, столовая, закусочная, бар)	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	100	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**	
Гостиничное обслуживание	Размещение гостиниц	4.7	гостиница; хостел	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	4	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**	

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Роствардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий	8.3	участковый пункт полиции; пожарная часть	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	3	**
Земельные участки (территории) общего пользования	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2	12.0	автомобильные дороги; пешеходные тротуары; велодорожки и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры; придорожные стоянки (парковки) транспортных средств; общественный туалет	остановочные пункты общественного транспорта; диспетчерские пункты; площадки: спортивные, детские, для отдыха, для массовых зрелищных мероприятий; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	**
Условно разрешенные виды использования											
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных	2.2	жилой дом; индивидуальный жилой дом	хозяйственно-бытовые постройки для удовлетворения личных нужд граждан: гараж для собственных нужд, сарай, баня, бассейн, теплица, беседка, сооружения и строения для хранения сельскохозяйственной продукции и содержания сельскохозяйственных животных; инженерные сооружения коммунального	200	2500	3 (для индивидуального жилого дома); 2 (для хозяйственно-бытовых построек)	20	30	3 до жилого дома, хозяйственно-бытовых построек со стороны улиц при новом строительстве; по линии регулирования застройки до жилого дома, хозяйственно-бытовых построек со стороны улиц в условиях реконструкции;	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
				обслуживания; сооружения инженерной защиты						3 до жилого дома, встроенно-пристроенных хозяйственно-бытовых построек со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих хозяйственно-бытовых построек со стороны смежных ЗУ	
Размещение гаражей для собственных нужд	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации	2.7.2	гараж для собственных нужд	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	20	45	1	**	100	**	**
Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо	4.9	гараж для хранения служебного автотранспорта	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	3	максимальная вместимость ОКС 10 машино-мест
Обеспечение занятий спортом в помещениях	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях	5.1.2	спортивный зал; бассейн; физкультурно-оздоровительный комплекс	плоскостные открытые стоянки автомобилей; хозяйственно-бытовые постройки; раздевалки	*	*	2	**	80	5	**
Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)	5.1.3	спортивные площадки различных видов спорта; каток; футбольное поле; хоккейная коробка	плоскостные открытые стоянки автомобилей; хозяйственно-бытовые постройки; раздевалки	*	*	**	**	**	**	**
Водные объекты	Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты	11.0	-	-	*	*	**	**	**	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
Гидротехнические сооружения	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)	11.3	гидротехнические сооружения	автомобильные дороги с твердым покрытием; инженерные сооружения коммунального обслуживания	*	*	**	**	100	**	**

Примечание:

** Предельные размеры ЗУ не подлежат установлению.*

*** Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС не подлежат установлению.*

О-2 – общественно-деловая зона

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
Основные виды разрешенного использования											
Малозэтажная многоквартирная жилая застройка	Размещение малозэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малозэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малозэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома	2.1.1	многоквартирный дом;	площадки: спортивные, детские, хозяйственные, для отдыха; подземные стоянки; гостевые плоскостные открытые стоянки автомобилей; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; проезды; ограждения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	1200	*	4	**	50	3	максимальная общая площадь встроенных и пристроенно-пристроенных помещений малозэтажного многоквартирного дома не более 15% общей площади помещений дома
			многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, встроенно-пристроенными и подземными стоянками автомобилей							5	

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
Среднеэтажная жилая застройка	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома	2.5	многоквартирный дом;	площадки: спортивные, детские, хозяйственные, для отдыха; подземные стоянки; гостевые плоскостные открытые стоянки автомобилей; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; проезды; ограждения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	6	**	60	3	максимальная общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений малоэтажного многоквартирного дома не более 20% общей площади помещений дома
			многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, встроенно-пристроенными и подземными стоянками автомобилей							5	
Коммунальное обслуживание	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2	3.1	объекты и сети водоснабжения, водоотведения, пожаротушения, ливневой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения; административное здание	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	80	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
Социальное обслуживание	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4	3.2	дом престарелых; детский дом; служба занятости населения; пенсионный фонд; общественная некоммерческая организация; отделение почты; телеграф; общежитие	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	60	3	**
Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)	3.3	комбинат бытового обслуживания; мастерская мелкого ремонта; ателье; парикмахерская; салон красоты; похоронное бюро	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	3	**
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)	3.4.1	амбулатория; поликлиника; фельдшерский пункт; фельдшерско-акушерский пункт; молочная кухня; травматологический пункт; стоматологическая клиника; офис врача общей практики; клиническая лаборатория	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; аптека; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	60	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
Стационарное медицинское обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации	3.4.2	больница и ее корпуса различного назначения; родильный дом; перинатальный центр; бюро судебно-медицинской экспертизы; объекты скорой медицинской помощи и переливания крови; хоспис	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; аптека; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	60	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**
Образование и просвещение	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 – 3.5.2	3.5	Образовательные учреждения	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; открытый стадион; спортивный комплекс; открытый стадион; площадки: спортивные, детские, хозяйственные, для отдыха; теневые навесы; беседки; прогулочные веранды; мастерские; теплицы; оранжереи; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	60	15 со стороны улиц до основного объекта капитального строительства; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
Объекты культурно-досуговой деятельности	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев	3.6.1	музей; дом культуры; клуб; библиотека	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**
Парки культуры и отдыха	Размещение парков культуры и отдыха	3.6.2	общественный туалет	площадки: спортивные, детские, для отдыха, для массовых зрелищных мероприятий; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; аттракционы; пункт продажи билетов; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	**
Религиозное использование	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2	3.7	церковь; собор; храм; часовня; мечеть; молельный дом;	хозяйственные постройки; монумент; памятный знак; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ;	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
			синагога; скит; дом священнослужителя; воскресная и религиозная школа; семинария; духовное училище							1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	
Государственное управление	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги	3.8.1	административное здание	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**
Обеспечение научной деятельности	Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира	3.9	научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	1000	*	**	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)	4.1	административные и офисные здания	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9 ; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра	4.2	торговый центр; торгово - развлекательный центр; гипермаркеты; универмаги; торгово - выставочный комплекс; автосалон; торгово - складские базы; центры оптовой и мелкооптовой торговли	плоскостные открытые стоянки автомобилей; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	5000	*	3	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
Рынки	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка	4.3	рынок	плоскостные открытые стоянки автомобилей; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	2000	*	**	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**
Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м	4.4	магазин	склад; навес; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	100	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	максимальная общая площадь магазина 500 кв.м

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
Банковская и страховая деятельность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги	4.5	здание банка, страховой компании	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**
Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	4.6	предприятие общественного питания (ресторан, кафе, столовая, закусочная, бар)	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	100	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**
Гостиничное обслуживание	Размещение гостиниц	4.7	гостиница; хостел	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	4	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц;	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
										3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	
Развлечения	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игровых зонах также допускается размещение игровых заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игровых зон	4.8	развлекательный центр; досуговый центр (боулинг, караоке и т.д.); аквапарк	плоскостные открытые стоянки автомобилей; хозяйственные постройки; гараж для служебного автотранспорта; инженерные сооружения коммунального обслуживания сооружения инженерной защиты	2000	*	3	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**
Выставочно - ярмарочная деятельность	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно - ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий	4.10	конгресс-холл; выставочный комплекс	плоскостные открытые стоянки автомобилей; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	4	*	100	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ;	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
										1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	
Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий	8.3	участковый пункт полиции; пожарная часть	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	3	**
Земельные участки (территории) общего пользования	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2	12.0	автомобильные дороги; пешеходные тротуары; велодорожки и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры ; придорожные стоянки (парковки) транспортных средств; общественный туалет	остановочные пункты общественного транспорта; диспетчерские пункты; площадки: спортивные, детские, для отдыха, для массовых зрелищных мероприятий; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС	
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ		
					м²	м²	количество этажей	м	%	м		
Условно разрешенные виды использования												
Блокированная жилая застройка	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха	2.3	дом блокированной застройки	хозяйственно-бытовые постройки для удовлетворения личных нужд граждан: гараж для собственных нужд, сарай, баня, бассейн, теплица, беседка, сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции; площадки: спортивные, детские, хозяйственные, для отдыха; подземные стоянки; гостевые плоскостные открытые стоянки автомобилей; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; проезды; ограждения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	100 на один дом блокированной застройки	200 на один дом блокированной застройки и	3	20	70	2 до дома блокированной застройки со стороны главного фасада; 1 до отдельно стоящих хозяйственно-бытовых построек со стороны смежных ЗУ	максимальное количество всех домов блокированной застройки в одном ряду - 10	

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)	Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, Хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки в встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома	2.6	многоквартирный дом; многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, встроенно-пристроенными и подземными стоянками автомобилей	гостевые плоскостные открытые стоянки автомобилей; площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха; подземные стоянки; инженерные сооружения коммунального обслуживания сооружения инженерной защиты	3500	*	30	**	40 при новом строительстве; 60 в условиях реконструкции	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	максимальная общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений малоэтажного многоквартирного дома не более 15% общей площади помещений дома
Размещение гаражей для собственных нужд	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации	2.7.2	гараж для собственных нужд	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	20	45	1	**	100	**	**
Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо	4.9	гараж для хранения служебного автотранспорта	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	3	максимальная вместимость ОКС 10 машино-мест
Обеспечение занятий спортом в помещениях	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях	5.1.2	спортивный зал; бассейн; физкультурно-оздоровительный комплекс	плоскостные открытые стоянки автомобилей; хозяйственно-бытовые постройки; раздевалки	*	*	2	**	80	5	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)	5.1.3	спортивные площадки различных видов спорта; каток; футбольное поле; хоккейная коробка	плоскостные открытые стоянки автомобилей; хозяйственно-бытовые постройки; раздевалки	*	*	**	**	**	**	**
Водные объекты	Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты	11.0	-	-	*	*	**	**	**	**	**
Гидротехнические сооружения	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)	11.3	гидротехнические сооружения	автомобильные дороги с твердым покрытием; инженерные сооружения коммунального обслуживания	*	*	**	**	100	**	**

Примечание:

** Предельные размеры ЗУ не подлежат установлению.*

*** Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС не подлежат установлению.*

Статья 43. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны

Р-1 – зона природных территорий

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
Основные виды разрешенного использования											
Охрана природных территорий	Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными	9.1	станция наблюдения	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	**
Историко-культурная деятельность	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм	9.3	объект культурного наследия	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	100	**	**
Водные объекты	Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты	11.0	-	-	*	*	**	**	**	**	**
Общее пользование водными объектами	Использование ЗУ, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для	11.1	-	-	*	*	**	**	**	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м ²	м			
	целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)										
Гидротехнические сооружения	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)	11.3	гидротехнические сооружения	автомобильные дороги с твердым покрытием; инженерные сооружения коммунального обслуживания	*	*	**	**	100	**	**
Земельные участки (территории) общего пользования	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2	12.0	автомобильные дороги; пешеходные тротуары; велодорожки и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры ; придорожные стоянки (парковки) транспортных средств; общественный туалет	остановочные пункты общественного транспорта; диспетчерские пункты; площадки: спортивные, детские, для отдыха, для массовых зрелищных мероприятий; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
Условно разрешенные виды использования											
Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	3.1.1	объекты и сети водоснабжения, водоотведения, пожаротушения, ливневой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	80	**	**

Примечание:

** Предельные размеры ЗУ не подлежат установлению.*

*** Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС не подлежат установлению.*

Р-2 – зона отдыха

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
Основные виды разрешенного использования											
Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей	3.1.1	объекты и сети водоснабжения, водоотведения, пожаротушения, ливневой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения.	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	80	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							количество этажей	м			
	и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)		связи, наружного освещения								
Отдых (рекреация)	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5	5.0	городской парк; танцевальные площадки; летние эстрады; зоопарк; открытые спортивные площадки различных видов спорта; корты; дорожки; причал; пристань	инженерные сооружения коммунального обслуживания; инженерные сооружения коммунального обслуживания	*	*	**	**	10	**	**
Спорт	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой, в том числе водным; размещение спортивных баз и лагерей	5.1	открытые спортивные площадки; корты; дорожки; каток; хоккейная коробка; спортивный зал; бассейн; стадион; физкультурно-оздоровительный комплекс	плоскостные открытые стоянки автомобилей; хозяйственные постройки; раздевалки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	60	**	**
Санаторная деятельность	Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей	9.2.1	санаторий; профилакторий; оздоровительный лагерь	плоскостные открытые стоянки автомобилей; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	20	**	**
Водные объекты	Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты	11.0	-	-	*	*	**	**	**	**	**
Общее пользование водными объектами	Использование ЗУ, примыкающих к водным объектам способами.	11.1	-	-	*	*	**	**	**	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м ²	м			
	необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)										
Земельные участки (территории) общего пользования	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2	12.0	автомобильные дороги; пешеходные тротуары; велодорожки и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры ; придорожные стоянки (парковки) транспортных средств; общественный туалет	остановочные пункты общественного транспорта; диспетчерские пункты; площадки: спортивные, детские, для отдыха, для массовых зрелищных мероприятий; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	**
Условно разрешенные виды использования											
Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м	4.4	магазин	склад; навес; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	100	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ;	максимальная общая площадь магазина 500 кв.м

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м ²	м			
										1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	
Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	4.6	предприятие общественного питания (ресторан, кафе, столовая, закусочная, бар)	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	100	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**
Развлечения	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игровых зонах также допускается размещение игровых заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игровых зон	4.8	развлекательный центр; досуговый центр; (боулинг, караоке и т.д.); аквапарк	плоскостные открытые стоянки автомобилей; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	2000	*	3	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
Гидротехнические сооружения	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)	11.3	гидротехнические сооружения	автомобильные дороги с твердым покрытием; инженерные сооружения коммунального обслуживания	*	*	**	**	100	**	**

Примечание:

** Предельные размеры ЗУ не подлежат установлению.*

*** Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС не подлежат установлению.*

Статья 44. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования

СХ-1 – зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м ²	м ²			
Основные виды разрешенного использования											
Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	3.1.1	объекты и сети водоснабжения, водоотведения, пожаротушения, ливневой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	80	**	**
Земельные участки общего назначения	Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования	13.0	проезд, разворотная площадка	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сторожка; здание правления; пожарный водоем; площадка для установки мусорных контейнеров; элементы благоустройства	*	*	**	**	**	**	**
Ведение огородничества	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур	13.1	-	-	100	400	**	**	**	**	**
Ведение садоводства	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд	13.2	жилой дом; индивидуальны	хозяйственно-бытовые постройки для удовлетворения личных	200	800	3 (для индивидуального	20	20	3 до жилого дома, садового дома,	

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м²	м			
	сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд		й жилой дом; садовый дом	нужд граждан: гараж для собственных нужд, сарай, баня, бассейн, теплица, беседка, сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты			жилого дома, садового дома); 2 (для хозяйственно-бытовых построек)			хозяйственно-бытовых построек со стороны улиц; 3 до жилого дома, садового дома, встроенно-пристроенных хозяйственно-бытовых построек со стороны смежных ЗУ при новом строительстве; по линии регулирования застройки до жилого дома, садового дома, хозяйственно-бытовых построек со стороны улиц в условиях реконструкции 1 до отдельно стоящих хозяйственно-бытовых построек со стороны смежных ЗУ	
Условно разрешенные виды использования											
Питомники	Выращивание и реализация подраста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства	1.17	питомник; оранжерея; ботанический сад	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	5	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3.	6.8	объекты не выше III класса опасности	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	в соответствии со ст. 38 настоящих Правил

Примечание:

* *Предельные размеры ЗУ не подлежат установлению.*

** *Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС не подлежат установлению.*

СХ-2 – производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					миним альная площад ь	максимал ная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минималны е отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
Основные виды разрешенного использования											
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственн ых культур	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур	1.2	лаборатория; склад; хранилище; ангар	хозяйственно-бытовые постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	50	5	**
Овощеводство	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц	1.3	теплица; оранжерея; лаборатория; склад; хранилище; ангар	хозяйственно-бытовые постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания;	*	*	2	**	40	5	**

				сооружения инженерной защиты							
Садоводство	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур	1.5	теплица; оранжерея; лаборатория; склад; хранилище; ангар	хозяйственно-бытовые постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	60	5	**
Скотоводство	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)	1.8	административные здания; здания для содержания и разведения животных; лаборатория; склад; хранилище; ангар	хозяйственно-бытовые постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	5	**
Птицеводство	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)	1.10	административные здания; здания для содержания и разведения животных; лаборатория; склад; хранилище; ангар	хозяйственно-бытовые постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	5	**
Свиноводство	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)	1.11	административные здания; здания для содержания и разведения животных; лаборатория; склад; хранилище; ангар	хозяйственно-бытовые постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	5	**
Пчеловодство	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных	1.12	административное здание; лаборатория; склад; хранилище; цех переработки	хозяйственно-бытовые постройки; плоскостные открытые стоянки и навесы для хранения сельскохозяйственной техники; инженерные сооружения	*	*	2	**	50	5	**

	полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства			коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты							
Рыбоводство	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)	1.13	административное здание; лаборатория; водоподпорные сооружения; здание, сооружение, необходимое для осуществления рыбоводства (аквакультуры)	хозяйственно-бытовые постройки; плоскостные открытые стоянки и навесы для хранения сельскохозяйственной техники; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	**	**
Научное обеспечение городского хозяйства	Осуществление научной и селекционной работы, ведения городского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений	1.14	административное здание; лаборатория; теплица; оранжерея; склад	хозяйственно-бытовые постройки; плоскостные открытые стоянки и гаражи для хранения служебного автотранспорта; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	5	**
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции	Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции	1.15	хранилище; цех переработки; склад	хозяйственно-бытовые постройки; плоскостные открытые стоянки и навесы для хранения сельскохозяйственной техники; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	5	**
Питомники	Выращивание и реализация подрастающих деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства	1.17	питомник; оранжерея; ботанический сад	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	5	**
Выпас сельскохозяйственных животных	Выпас сельскохозяйственных животных	1.20	-	-	*	*	*	**	**	**	**
Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,	3.1.1	объекты и сети водоснабжения,	инженерные сооружения	*	*	**	**	80	**	**

	электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)		водоотведения, пожаротушения, ливневой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения	коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты							
Размещение автомобильных дорог	Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения	7.2.1	автомобильная дорога; здание поста органов внутренних дел; отстойно-разворотные площадки общественного транспорта	придорожные стоянки (парковки) транспортных средств; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	1	*	80	**	**
Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов	12.0.2	общественный туалет	площадки: спортивные, детские, для отдыха, для массовых зрелищных мероприятий; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	**
Условно разрешенные виды использования											
Выращивание тонирующих, лекарственных, цветочных культур	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур	1.4	теплица; оранжерея; лаборатория; склад; хранилище; ангар	хозяйственно-бытовые постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	5	**
Звероводство	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в	1.9	административное здание; здания для	хозяйственные постройки; гараж для	*	*	2	**	80	5	**

	неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)		содержания и разведения животных; лаборатория; склад; хранилище; цех переработки	служебного автотранспорта; инженерные сооружения коммунального обслуживания							
Обеспечение сельскохозяйственного производства	Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства	1.18	машинно-транспортная, ремонтная станция или мастерская; ангар; гараж; амбар	хозяйственно-бытовые постройки; плоскостные открытые стоянки и навесы для хранения сельскохозяйственной техники; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	5	**
Хранение автотранспорта	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9	2.7.1	гараж для хранения автотранспорта	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	3	максимальная вместимость ОКС 50 машино-мест
Энергетика	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1	6.7	производственные здания III класса опасности; электроподстанции закрытого, открытого типа	административное здание здания медико – санитарных частей по оказанию помощи сотрудникам предприятий; амбулатории, поликлиники столовые для служебного обслуживания гараж для служебного автотранспорта; автостоянки для служебного автотранспорта объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, пожарные части инженерные сооружения коммунального обслуживания склады	*	*	*	**	80	**	**

Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3.	6.8	объекты не выше III класса опасности	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	минимальный отступ от границ ЗУ, на которых расположены жилые дома, садовые дома, здания дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций до антенно-мачтового сооружения не менее 50 м
Научно-производственная деятельность	Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов	6.12	административные здания; лаборатории; теплицы; оранжереи	хозяйственно-бытовые постройки; плоскостные открытые стоянки и гаражи для хранения служебного автотранспорта; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	*	**	80	**	**
Транспорт	Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5	7.0	объекты не выше IV класса опасности, в том числе: автомобильная дорога; здание поста органов внутренних дел; отстойно-разворотные площадки общественного транспорта; пассажирское автопредприятие; диспетчерский пункт; билетная касса; распределительная станция; распределительный пункт	придорожные стоянки (парковки) транспортных средств; остановочный пункт общественного транспорта; автостоянка для служебного транспорта; склад; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	5	**
Трубопроводный транспорт	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов	7.5	объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения;	сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	**
Водные объекты	Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты	11.0	-	-	*	*	**	**	**	**	**

Общее пользование водными объектами	Использование ЗУ, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)	11.1	-	-	*	*	**	**	**	**	**
Гидротехнические сооружения	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)	11.3	гидротехнические сооружения	автомобильные дороги с твердым покрытием; инженерные сооружения коммунального обслуживания	*	*	**	**	100	**	**

Примечание:

** Предельные размеры ЗУ не подлежат установлению.*

*** Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС не подлежат установлению.*

Статья 45. Градостроительные регламенты. Производственные зоны

П-1 – коммунально-складская зона

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м²	м			
Основные виды разрешенного использования											
Хранение автотранспорта	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9	2.7.1	гараж для хранения автотранспорта	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	3	максимальная вместимость ОКС 50 машино-мест
Размещение гаражей для собственных нужд	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации	2.7.2	гараж для собственных нужд	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	20	45	1	**	100	**	**
Коммунальное обслуживание	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2	3.1	объекты и сети водоснабжения, водоотведения, пожаротушения, ливневой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения; административное здание	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	80	**	**
Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и	4.9	гараж для хранения служебного автотранспорта	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	3	максимальная вместимость ОКС 50 машино-мест

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м ²	м			
	хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо										
Стоянка транспортных средств	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок	4.9.2	-	-	*	*	**	**	**	**	максимальная вместимость ОКС 50 машино-мест
Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1.1, 3.2.3	6.8	объекты не выше IV класса опасности	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	минимальный отступ от границ ЗУ, на которых расположены жилые дома, садовые дома, здания дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций до антенно-мачтового сооружения не менее 50 м
Склады	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов	6.9	промышленный или продовольственный склад или база; логистический терминал	административное здание; гараж для хранения служебного автотранспорта; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	3	**
Складские площадки	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением	6.9.1	-	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения	*	*	**	**	**	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
	хранения стратегических запасов) на открытом воздухе			коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты							
Транспорт	Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 -7.5	7.0	объекты не выше IV класса опасности, в том числе: автомобильная дорога; здание поста органов внутренних дел; отстойно-разворотные площадки общественного транспорта; пассажирское автопредприятие; диспетчерский пункт; билетная касса; распределительная станция; распределительный пункт	придорожные стоянки (парковки) транспортных средств; остановочный пункт общественного транспорта; автостоянка для служебного транспорта; склад; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	5	**
Размещение автомобильных дорог	Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения	7.2.1	автомобильная дорога; здание поста органов внутренних дел; отстойно-разворотные площадки общественного транспорта	придорожные стоянки (парковки) транспортных средств; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	1	*	80	**	**
Обслуживание перевозок пассажиров	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением ОКС, размещение которых предусмотрено	7.2.2	пассажирское автопредприятие; диспетчерский	остановочный пункт общественного транспорта; инженерные сооружения	*	*	2	*	80	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м ²	м ²			
	содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6		пункт; билетная касса	коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты							
Стоянки транспорта общего пользования	Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту	7.2.3	стоянка общественного транспорта	хозяйственно-бытовые строения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	1	*	20	**	**
Земельные участки (территории) общего пользования	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2	12.0	автомобильные дороги; пешеходные тротуары; велодорожки и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры ; придорожные стоянки (парковки) транспортных средств; общественный туалет	остановочные пункты общественного транспорта; диспетчерские пункты; площадки: спортивные, детские, для отдыха, для массовых зрелищных мероприятий; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	**
Условно разрешенные виды использования											
Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)	3.3	комбинат бытового обслуживания; мастерская мелкого ремонта; ателье; парикмахерская; салон красоты; похоронное бюро	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	60	3	**
Ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг,	3.10	ветеринарная лечебница; виварий;	аптека; плоскостные открытые стоянки автомобилей;	*	*	2	**	80	3	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
	содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 – 3.10.2		питомник; кинологический центр	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты							
Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м	4.4	магазин	склад; навес; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	100	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	максимальная общая площадь магазина 1000 кв.м
Общественное питание	Размещение ОКС в целях устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	4.6	предприятие общественного питания (ресторан, кафе, столовая, закусочная, бар)	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	100	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м²	м			
Объекты дорожного сервиса	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4	4.9.1	автозаправочная станция; автомойка; шиномонтаж; станция по техническому обслуживанию автомобилей; автосервис; мотель	магазин; кафе; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	3	**
Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса	4.9.1.1	автозаправочная станция	магазин; кафе; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	3	**
Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса	4.9.1.2	мотель	магазин; кафе; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	3	**
Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли	4.9.1.3	автомойка	магазин; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	3	**
Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли	4.9.1.4	шиномонтаж; станция по техническому обслуживанию автомобилей; автосервис	магазин; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	3	**

Примечание:

** Предельные размеры ЗУ не подлежат установлению.*

**** Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС не подлежат установлению.**

П-2 – производственная зона

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
Основные виды разрешенного использования											
Хранение автотранспорта	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9	2.7.1	гараж для хранения автотранспорта	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	3	максимальная вместимость ОКС 50 машино-мест
Размещение гаражей для собственных нужд	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации	2.7.2	гараж для собственных нужд	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	20	45	1	**	100	**	**
Коммунальное обслуживание	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2	3.1	объекты и сети водоснабжения, водоотведения, пожаротушения, ливневой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения; административное здание	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	80	**	**
Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с	4.9	гараж для хранения служебного автотранспорта	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания;	*	*	2	**	80	3	максимальная вместимость ОКС 50 машино-мест

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
	кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо			сооружения инженерной защиты							
Стоянка транспортных средств	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок	4.9.2	-	-	*	*	**	**	**	**	максимальная вместимость ОКС 50 машино-мест
Производственная деятельность	Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.	6.0	объекты не выше IV класса опасности	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	80	**	**
Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1.1, 3.2.3	6.8	объекты не выше IV класса опасности	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	минимальный отступ от границ ЗУ, на которых расположены жилые дома, садовые дома, здания дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций до антенно-мачтового сооружения не менее 50 м
Склады	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы	6.9	промышленный или продовольственный склад или база; логистический терминал	административное здание; гараж для хранения служебного автотранспорта; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	3	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
	и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов										
Складские площадки	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе	6.9.1	-	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	**
Транспорт	Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 -7.5	7.0	объекты не выше IV класса опасности, в том числе: автомобильная дорога; здание поста органов внутренних дел; отстойно-разворотные площадки общественного транспорта; пассажирское автопредприятие; диспетчерский пункт; билетная касса; распределительная станция; распределительный пункт	придорожные стоянки (парковки) транспортных средств; остановочный пункт общественного транспорта; автостоянка для служебного транспорта; склад; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	5	**
Размещение автомобильных дорог	Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов	7.2.1	автомобильная дорога; здание поста органов внутренних дел; отстойно-разворотные площадки общественного транспорта	придорожные стоянки (парковки) транспортных средств; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	1	*	80	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
	внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения										
Обслуживание перевозок пассажиров	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением ОКС, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6	7.2.2	пассажирское автопредприятие; диспетчерский пункт; билетная касса	остановочный пункт общественного транспорта; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	*	80	**	**
Стоянки транспорта общего пользования	Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту	7.2.3	стоянка общественного транспорта	хозяйственно-бытовые строения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	1	*	20	**	**
Земельные участки (территории) общего пользования	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2	12.0	автомобильные дороги; пешеходные тротуары; велодорожки и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры; придорожные стоянки (парковки) транспортных средств; общественный туалет	остановочные пункты общественного транспорта; диспетчерские пункты; площадки: спортивные, детские, для отдыха, для массовых зрелищных мероприятий; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
Условно разрешенные виды использования											
Бытовое обслуживание	Размещение ОКС, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)	3.3	комбинат бытового обслуживания; мастерская мелкого ремонта; ателье; парикмахерская; салон красоты; похоронное бюро	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	60	3	**
Ветеринарное обслуживание	Размещение ОКС, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 – 3.10.2	3.10	ветеринарная лечебница; виварий; питомник; кинологовический центр	аптека; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	3	**
Магазины	Размещение ОКС, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м	4.4	магазин	склад; навес; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	100	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	максимальная общая площадь магазина 1000 кв.м

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м²	м²	количество этажей	м	%	м	
Общественное питание	Размещение ОКС в целях устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	4.6	предприятие общественного питания (ресторан, кафе, столовая, закусочная, бар)	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	100	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**
Объекты дорожного сервиса	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4	4.9.1	автозаправочная станция; автомойка; шиномонтаж; станция по техническому обслуживанию автомобилей; автосервис; мотель	магазин; кафе; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	3	**
Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса	4.9.1.1	автозаправочная станция	магазин; кафе; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	3	**
Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса	4.9.1.2	мотель	магазин; кафе; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	3	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли	4.9.1.3	автомойка	магазин; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	3	**
Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли	4.9.1.4	шиномонтаж; станция по техническому обслуживанию автомобилей; автосервис	магазин; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	3	**

Примечание:

** Предельные размеры ЗУ не подлежат установлению.*

*** Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС не подлежат установлению.*

Статья 46. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

СП-1 - зона кладбищ

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м²	м			
Основные виды разрешенного использования											
Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	3.1.1	объекты и сети водоснабжения, водоотведения, пожаротушения, ливневой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	80	**	**
Земельные участки (территории) общего пользования	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2	12.0	автомобильные дороги; пешеходные тротуары; велодорожки и объекты велосипедной и инженерной инфраструктуры; придорожные стоянки (парковки) транспортных средств; общественный туалет	остановочные пункты общественного транспорта; диспетчерские пункты; площадки: спортивные, детские, для отдыха, для массовых зрелищных мероприятий; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	**
Ритуальная деятельность	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству	12.1	бюро похоронного обслуживания	культовые сооружения; дом траурных обрядов; зал прощания; хозяйственные постройки; гараж для хранения служебного	*	*	2	**	30	5	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
	продукции ритуально-обрядового назначения			автотранспорта; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты							
Условно разрешенные виды использования											
Религиозное использование	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2	3.7	церковь; собор; храм; часовня; мечеть; молеальный дом; синагога; скит; дом священнослужителя; воскресная и религиозная школа; семинария; духовное училище	хозяйственные постройки; монумент; памятный знак; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**
Осуществление религиозных обрядов	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молеальные дома, синагоги)	3.7.1	церковь; собор; храм; часовня; мечеть; молеальный дом; синагога	хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	80	5	**
Религиозное управление и образование	Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и	3.7.2	скит; дом священнослужителя; воскресная и религиозная школа; семинария; духовное училище	хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
	религиозные школы, семинарии, духовные училища)									стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	

Примечание:

** Предельные размеры ЗУ не подлежат установлению.*

*** Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС не подлежат установлению.*

СП-2 – зона складирования и захоронения отходов

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
Основные виды разрешенного использования											
Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	3.1.1	объекты и сети водоснабжения, водоотведения, пожаротушения, ливневой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	80	**	**
Стоянка транспортных средств	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов.	4.9.2	-	-	*	*	**	**	**	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м ²	м			
	скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок										
Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1.1, 3.2.3	6.8	объекты не выше IV класса опасности	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	минимальный отступ от границ ЗУ, на которых расположены жилые дома, садовые дома, здания дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций до антенно-мачтового сооружения не менее 50 м
Склады	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов	6.9	промышленный или продовольственный склад или база; логистический терминал	административное здание; гараж для хранения служебного автотранспорта; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	3	**
Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;	12.0.1	автомобильные дороги; пешеходные тротуары;	остановочные пункты общественного транспорта; диспетчерские пункты; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м²	м			
	размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств		велодорожки и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры ; придорожные стоянки (парковки) транспортных средств								
Специальная деятельность	Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)	12.2	объекты не выше II класса опасности	-	*	*	**	**	**	**	**
Запас	Отсутствие хозяйственной деятельности	12.3	-	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	**
Условно разрешенные виды использования не установлены											

Примечание:

* Предельные размеры ЗУ не подлежат установлению.

** Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС не подлежат установлению.

Статья 47. Градостроительные регламенты. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры

Т-1 – зона транспортной инфраструктуры за границами населенных пунктов

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м ²	м ²			
Основные виды разрешенного использования											
Коммунальное обслуживание	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2	3.1	объекты и сети водоснабжения, водоотведения, пожаротушения, ливневой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения; административное здание	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	80	**	**
Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)	4.1	административные и офисные здания	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**
Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления	4.9	гараж для хранения служебного автотранспорта	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального	*	*	2	**	80	3	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м ²	м			
	видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе депо			обслуживания; сооружения инженерной защиты							
Объекты дорожного сервиса	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1.–4.9.1.4	4.9.1	автозаправочная станция; автомойка; шиномонтаж; станция по техническому обслуживанию автомобилей; автосервис; мотель	магазин; кафе; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	3	**
Стоянка транспортных средств	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок	4.9.2	-	-	*	*	**	**	**	**	**
Склады	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов	6.9	промышленный или продовольственный склад или база; логистический терминал	административное здание; гараж для хранения служебного автотранспорта; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	3	**
Складские площадки	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе	6.9.1	-	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м ²	м			
Транспорт	Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1-7.5	7.0	объекты не выше III класса опасности, в том числе: автомобильная дорога; здание поста органов внутренних дел; отстойно-разворотные площадки общественного транспорта; автостанция; автовокзал; пассажирское автопредприятие; диспетчерский пункт; билетная касса; распределительная станция; распределительный пункт	придорожные стоянки (парковки) транспортных средств; остановочный пункт общественного транспорта; автостоянка для служебного транспорта; склад; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	5	**
Водные объекты	Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты	11.0	-	-	*	*	**	**	**	**	**
Специальное пользование водными объектами	Использование ЗУ, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)	11.2	водозабор; водосброс	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	90	**	**
Гидротехнические сооружения	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных	11.3	гидротехнические сооружения	автомобильные дороги с твердым покрытием; инженерные сооружения коммунального обслуживания	*	*	**	**	100	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
					м ²	м ²	количество этажей	м	%	м	
	сооружений, берегозащитных сооружений)										
Земельные участки (территории) общего пользования	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2	12.0	автомобильные дороги; пешеходные тротуары; велодорожки и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры ; придорожные стоянки (парковки) транспортных средств; общественный туалет	остановочные пункты общественного транспорта; диспетчерские пункты; площадки: спортивные, детские, для отдыха, для массовых зрелищных мероприятий; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	**
Условно разрешенные виды использования											
Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м	4.4	магазин	склад; навес; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	100	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	максимальная общая площадь магазина 1000 кв.м
Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	4.6	предприятие общественного питания (ресторан, кафе,	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания;	100	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц;	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м²	м²			
			столовая, закусочная, бар)	сооружения инженерной защиты						3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	
Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиотелефонии, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1.1, 3.2.3	6.8	объекты не выше III класса опасности	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	минимальный отступ от границ ЗУ, на которых расположены жилые дома, садовые дома, здания дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций до антенно-мачтового сооружения не менее 50 м

Примечание:

* Предельные размеры ЗУ не подлежат установлению.

** Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС не подлежат установлению.

Т-2 – зона транспортной инфраструктуры в границах населенных пунктов

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м ²	м ²			
Основные виды разрешенного использования											
Хранение автотранспорта	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9	2.7.1	гараж для хранения автотранспорта	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	3	Максимальная вместимость ОКС 50 машино-мест
Размещение гаражей для собственных нужд	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации	2.7.2	гараж для собственных нужд	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	20	45	1	**	100	**	**
Коммунальное обслуживание	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2	3.1	объекты и сети водоснабжения, водоотведения, пожаротушения, ливневой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения; административное здание	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	80	**	**
Деловое управление	Размещение ОКС с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за	4.1	административные и офисные здания	плоскостные открытые стоянки автомобилей; гараж для хранения служебного автотранспорта; хозяйственные постройки; инженерные сооружения коммунального обслуживания;	*	*	3	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м ²	м ²			
	исключением банковской и страховой деятельности)			сооружения инженерной защиты						стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	
Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе депо	4.9	гараж для хранения служебного автотранспорта	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	3	**
Объекты дорожного сервиса	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1.–4.9.1.4	4.9.1	автозаправочная станция; автомойка; шиномонтаж; станция по техническому обслуживанию автомобилей; автосервис; мотель	магазин; кафе; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	3	**	80	3	**
Стоянка транспортных средств	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок	4.9.2	-	-	*	*	**	**	**	**	**
Склады	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные	6.9	промышленный или продовольственный склад или база; логистический терминал	административное здание; гараж для хранения служебного автотранспорта; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания;	*	*	3	**	80	3	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ	
							м ²	м ²			
	станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов			сооружения инженерной защиты							
Складские площадки	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе	6.9.1	-	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	**
Транспорт	Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1-7.5	7.0	объекты не выше III класса опасности, в том числе: автомобильная дорога; здание поста органов внутренних дел; отстойно-разворотные площадки общественного транспорта; автостанция; автовокзал; пассажирское автопредприятие; диспетчерский пункт; билетная касса; распределительная станция; распределительный пункт	придорожные стоянки (парковки) транспортных средств; остановочный пункт общественного транспорта; автостоянка для служебного транспорта; склад; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	80	5	**
Водные объекты	Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты	11.0	-	-	*	*	**	**	**	**	**
Специальное пользование водными объектами	Использование ЗУ, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов,	11.2	водозабор; водосброс	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	2	**	90	**	**

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС	
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ		
							м ²	м ²				количество этажей
	сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)											
Гидротехнические сооружения	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)	11.3	гидротехнические сооружения	автомобильные дороги с твердым покрытием; инженерные сооружения коммунального обслуживания	*	*	**	**	100	**	**	**
Земельные участки (территории) общего пользования	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2	12.0	автомобильные дороги; пешеходные тротуары; велодорожки и объекты велоспортивной и инженерной инфраструктуры ; придорожные стоянки (парковки) транспортных средств; общественный туалет	остановочные пункты общественного транспорта; диспетчерские пункты; площадки: спортивные, детские, для отдыха, для массовых зрелищных мероприятий; объекты внешнего благоустройства; объекты озеленения; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	**	**
Условно разрешенные виды использования												
Магазины	Размещение ОКС, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м	4.4	магазин	склад; навес; плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	100	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ;	максимальная общая площадь магазина 1000 кв.м	

Наименование ВРИ ЗУ	Описание ВРИ ЗУ	Код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ОКС	Вспомогательные ВРИ ЗУ и ОКС	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ		Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС	
					минимальная площадь	максимальная площадь	количество надземных этажей/высота		максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ ЗУ		
							м ²	м				
											1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	
Общественное питание	Размещение ОКС в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	4.6	предприятие общественного питания (ресторан, кафе, столовая, закусочная, бар)	плоскостные открытые стоянки автомобилей; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	100	*	2	**	80	5 до основного и вспомогательных ОКС со стороны улиц; 3 до основного объекта капитального строительства со стороны смежных ЗУ; 1 до отдельно стоящих вспомогательных строений, сооружений со стороны смежных ЗУ	**	
Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1.1, 3.2.3	6.8	объекты не выше III класса опасности	инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты	*	*	**	**	**	**	минимальный отступ от границ ЗУ, на которых расположены жилые дома, садовые дома, здания дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций до антенно-мачтового сооружения не менее 50 м	

Примечание:


** Предельные размеры ЗУ не подлежат установлению.*

*** Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС не подлежат установлению.*

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ЛЫСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТРОФИМОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ



Карта 1. Карта градостроительного зонирования
Карта зон с особыми условиями использования территории



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Административно-территориальное устройство

- Граница административно-территориального образования Трофимовский сельсовет Лысковского муниципального округа
- Граница населенного пункта

Территориальные зоны

- Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
- Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
- О-1 Зона смешанной и общественно-деловой застройки
- О-2 Общественно-деловая зона
- Р-1 Зона природных территорий
- Р-2 Зона отдыха
- П-1 Коммунально-складская зона
- П-2 Производственная зона
- СХ-1 Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
- СХ-2 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
- СФ-1 Зона кладбищ
- СП-1 Зона складирования и захоронения отходов
- Т-1 Зона транспортной инфраструктуры, за границами населенных пунктов
- Т-2 Зона транспортной инфраструктуры, в границах населенных пунктов

Территории, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются

- Земли, покрытые поверхностными водными объектами
- Земли лесного фонда
- Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения

Зоны с особыми условиями использования территории

- Санитарно-защитная зона
- Охранная зона воздушных линий электропередач согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 №160
- Охранная зона распределительных сетей и сооружений газоснабжения, согласно постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
- Минимально допустимое расстояние от магистральных газопроводов и нефтепроводов до населенных пунктов, зданий и сооружений, согласно СП 36.13330.2012
- Санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта
- Придорожная полоса автомобильной дороги согласно закону №257-ФЗ (для а/д I, II категории - 75 м III, IV категории - 50 м, V категории - 25 м)
- Водоохранная зона (реки и ручьи до 10 км - 50 м, от 10 до 50 км - 100 м, более 50 км - 200 м) согласно Водному кодексу РФ
- Прибрежная защитная полоса (для уклона берега три и более градуса - 50 м) согласно Водному кодексу РФ
- Береговая полоса (реки и ручьи до 10 км - 5 м, свыше 10 - 20 м) согласно Водному кодексу РФ
- Охранная зона объекта культурного наследия
- Первый пояс санитарной охраны источника водоснабжения
- Второй пояс санитарной охраны источника водоснабжения
- Третий пояс санитарной охраны источника водоснабжения
- Зона затопления (паводком 1% обеспеченности)

Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Администрация Лысковского муниципального округа		
Директор	Кузнецов			Правила землепользования и застройки		
ГАИ	Пышная			Лысковского муниципального округа Нижегородской области		
Инженер	Павлова			в части территории административно-территориального образования Трофимовский сельсовет		
				Карта 1. Карта градостроительного зонирования		
				Карта зон с особыми условиями использования территории		
				(М 1:20 000, 1:5 000)		
Н.Колосов	Жуковская					